

«Утверждаю»

Главный инженер АО

«СЕВКАЗЭНЕРГО»

 В.П. Ягодин
«12» 07 2020 г.

**Ведомость объёмов работ
По восстановлению асфальтового покрытия на стоянке напротив мечети
по ул. Жукова**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Разборка существующего асфальтового покрытия тол. 0,10 м	м ² /м ³	72/7,2
2	Разборка щебеночного основания тол. 0,20 м	м ² /м ³	144/28,8
3	Устройство песчаного основания с уплотнением тол. 0,15 м	м ² /м ³	144/21,6
4	Устройство щебеночного основания с уплотнением тол. 0,20 м фракцией 40-70 мм	м ² /м ³	144/28,8
5	Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тол. 0,05 м	м ² /м ³	144/7,2
6	Разлив вяжущих материалов. Битум нефтяной дорожный	т	0,35
7	Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тол. 0,04 м	м ² /м ³	144/5,76

И.о. начальника турбинного цеха

Зам. начальника турбинного цеха по ремонту

Инженер по ремонту турбинного цеха



Зубков А.В.

Алексеевас Е.Г.

Калашников А.В.