

Утверждена  
приказом Генерального директора  
АО «Северо-Казахстанская  
Распределительная Электросетевая  
Компания»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

## ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях» и Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», с целью предоставления потенциальным поставщикам информации об условиях и порядке проведения конкурса путем тендера.

Тендерная документация содержит следующие сведения:

- 1) Объявления о проведении тендера по форме 1 согласно приложению 3 к Правилам;
- 2) Техническую спецификацию закупаемых работ по форме 2, согласно приложению 3 к Правилам;
- 3) Проект Договора по лоту №1.

Порядок проведения конкурса путём тендера определён пп.63-95 параграфа 2 «Закупки способом конкурса путем тендера» главы 5 «Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий» Правил.



## Объявление о проведении тендера (конкурса) по закупке работ для нужд АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

### 1. Объявление о проведении тендера (конкурса)

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование тендера (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» в г. Петропавловске

Наименование лота:

**Лот № 1 - Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» в г. Петропавловске, в количестве 1 работы.**

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **207 750 000 (двести семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге за 1 работу.**

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

**207 750 000 (двести семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге.**

Условия платежа в течение 240 календарных дней с даты подписания договора.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке на расчетный счет АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» ИИК KZ61914398558BC00239 в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск БИК SABRKZKA, БИН 990140000196, КБЕ 17.

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:

1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет субъекта естественной монополии;

2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения тендерной заявки не может быть менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шестидесятикратного размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатикратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 10 часов 00 минут «05» августа 2020 года, по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, кабинет №5.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются 12 часов 00 минут «05» августа 2020 года, по адресу г. Петропавловск, ул. Шажимбаева, 144.

Тендерная (конкурсная) заявка, договор о закупках составляются на русском языке. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составления заявки/договора на государственном языке одновременно предоставляется на русском языке.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Почтовый адрес: 150 000, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Шажимбаева, 144, [info@sevkazenergo.kz](mailto:info@sevkazenergo.kz).

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:

Чекулаева Ирина Сергеевна, ведущий специалист по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров, телефон 8-7152-31-43-55, [info@sevkazenergo.kz](mailto:info@sevkazenergo.kz).

Приложение:


1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) по лоту №1;
2. Проект договора по лоту №1;

Генеральный директор



А. А. Казановский



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 АО «Северо-Казахстанская Распределительная  
 Электросетевая Компания»  
  
 А.А. Казановский

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) к лоту №1**

Номер закупок (тендера):	-
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" в г. Петропавловске
Номер лота:	1
Наименование лота:	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" в г. Петропавловске
Описание лота:	Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой распределительного устройства 10 кВ в блочно-модульном здании на ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" в г. Петропавловске
Дополнительное описание лота:	Выполнить поставку и замену распределительного устройства 10 кВ в блочно-модульном здании на подстанции 35/10 кВ "Рабочий посёлок" в г. Петропавловске
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	Работа
Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область
Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг:	120 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг:	<p>Реконструкция ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" в г. Петропавловске согласно проектной-сметной документации, прошедшей вневедомственную экспертизу №ПЭЦ-0024/20 от 30.06.2020 г.</p> <p><b>Требования к выполнению работ:</b>                  Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям рабочего проекта.</p> <p><b>Требования к используемым материалам:</b>                  Все используемые материалы должны соответствовать требованиям рабочего проекта и подтверждены сертификатами качества.</p> <p><b>Квалификационные требования к потенциальному подрядчику:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- иметь лицензию на строительно-монтажные работы не ниже 1 категории, включающую следующие подвиды лицензируемого вида деятельности:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию.</li> <li>2) Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы.</li> <li>3) Специальные работы в грунтах, в том числе:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство оснований;</li> <li>- иметь опыт строительно-монтажных работ на технически сложных объектах энергетики второго (нормального) уровня ответственности не менее 3 лет, в подтверждение данных требований подрядчик предоставляет копии актов выполненных работ за последние 2 года (ежегодно);</li> <li>- иметь в штате квалифицированных специалистов, в том числе инженера по технике безопасности или лица исполняющего его обязанности, а также работников, которые</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>



будут задействованы на данных работах, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденный наличием документов, определенных законодательством Республики Казахстан, в том числе соответствующими копиями дипломов, сертификатов, свидетельств, квалификационными удостоверениями и другими документами, подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы;

- иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках;

- иметь в наличии единицы транспорта, механизмы, технику, необходимые для выполнения работы в области, соответствующей предмету закупок (самосвал объемом кузова не менее 3 м.куб, автокран г/п не менее 10 тонн, лайнер г/п не менее 15 тонн, бульдозер). Наличие техники подтверждается соответствующими копиями свидетельств о государственной регистрации транспортных средств или копий договоров аренды;

- иметь производственную базу на территории г. Петропавловск на праве собственности, что подтверждается справкой о зарегистрированных правах и обременениях, полученной через портал Egov

Дополнительное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ указаны в проектной-сметной документации.

При выполнении по договору строительного подряда работ предоставлять лицу, осуществляющему технический надзор надлежаще оформленную исполнительную документацию, журналы, акты освидетельствования скрытых работ, и другую необходимую документацию, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

По окончании выполнения по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта, предоставлять сопроводительным письмом Заказчику, с Актом выполненных работ, декларацию о соответствии в 4 (четырёх) экземплярах, комплект исполнительно-технической документации с подписями всех ответственных за сдачу-приемку лиц, в том числе с подписями экспертов авторского и технического надзоров.

Председатель тендерной комиссии

А. А. Казановский





ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_\_

г. Петропавловск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»** г. Петропавловск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

### 1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

**Акт приемки выполненных работ** - документ, оформляемый Подрядчиком в случаях, предусмотренных Договором, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, подтверждающий факт выполнения определенного объема Работ Подрядчиком в отчетном периоде, подписываемый уполномоченными представителями Сторон;

**АСУПФиА «Ellipse»** - автоматизированная система управления производственными фондами и активами «Ellipse»;

**Акт освидетельствования скрытых работ** - документ, оформляемый Подрядчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан после завершения каждого этапа Скрытых работ по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций, подписываемый уполномоченными представителями Сторон;

**Дефект** - каждое отдельное несоответствие признака технического состояния объекта установленным требованиям;

**Материалы** - расходные материалы, оборудование, механизмы, узлы, запасные части и другие товарно-материальные ценности, используемые Подрядчиком при выполнении Работ;

**НТД** - нормативно-техническая и иная нормативная документация, действующая в Республике Казахстан, а также Строительные нормы и правила (СНиП);

**Оборудование** - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой;

**Объект** – ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок», применительно к которому предусмотрены Работы, и который в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан, подлежит вводу в эксплуатацию, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

**Персонал Подрядчика** - означает работников Подрядчика, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ на условиях Договора, имеющих необходимую квалификацию и опыт для выполнения Работ по Договору;

**Площадка** - территория, предназначенная или используемая Подрядчиком для выполнения Работ по Договору;

**Правила** - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11.02.2015г. №73;

**ПСД** - проектно-сметная документация на строительство Объекта, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями НТД;

**Работа** – Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании). Понятие «Работа» означает весь объем работ, предусмотренный Договором, подлежащий выполнению Подрядчиком за риск и за счет средств Подрядчика, под его имущественную ответственность, собственными силами (или привлеченными субподрядчиками на условиях Договора), Персоналом, Инструментом и Материалами Подрядчика, кроме случаев предоставления Материалов и/или Инструментов Заказчиком, прямо предусмотренных Договором;

**Расчетный месяц** - календарный месяц, в котором фактически выполнены Работы;

**Регламент** – Регламент по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей АО «ЦАЭК» (действующий на дату заключения Договора). Регламент является внутренним нормативным документом АО «ЦАЭК», устанавливающий обязательные требования для применения и исполнения дочерними организациями

АО «ЦАЭК» и их предприятиями и организациями, привлекаемыми к планированию, подготовке, организации и производству ремонтных работ, разработке технической документации на ремонт оборудования, зданий и сооружений дочерних организаций АО «ЦАЭК» и их предприятий;

1.16. **Скрытые работы** - отдельные (скрываемые) виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче результата Работ Подрядчиком Заказчику, так как их качество и точность невозможно определить после выполнения последующего этапа Работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по Акту освидетельствования скрытых работ до закрытия последующими видами/этапами Работам и/или конструкциями.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить Работу, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы, принять ее результат и уплатить за нее определенную Договором цену.

2.2. Риск случайного удорожания Работ несет Подрядчик.

## **3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Цена Работы составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, с учетом НДС 12 % - \_\_\_\_\_ тенге и определяется сметой, Приложением № 1 к Договору. Стоимость работ без учета НДС составляет \_\_\_\_\_ тенге. Допускается уменьшение цены Работ при условии неизменности качества, объемов и других условий предусмотренные настоящим договором.

3.2. Оплата работ производится в течение 240 календарных дней с даты подписания договора и выставления счета-фактуры. Заказчик обязан уплатить Подрядчику определенную цену при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании предъявления Подрядчиком счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан, и счета на оплату.

Предъявление счета-фактуры Подрядчиком производится не позднее 7-го числа месяца, следующего за Расчетным месяцем. Счет-фактура должна содержать ссылку на номер и дату Договора, банковские реквизиты, предусмотренные Договором, полное или сокращение наименование Сторон Договора согласно официальному документу о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, а также бизнес-идентификационный номер (БИН) Сторон. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком счета-фактуры либо ненадлежащего оформления Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Работ.

Если в объеме выполненных Работ предусмотрены материалы, которые в соответствии с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), состоят в Перечне изъятий, Подрядчик не позднее 10 календарных дней с даты совершения оборота по реализации (даты подписания накладной на отпуск запасов/Акта приемки выполненных работ), выписывает в адрес Заказчика счет-фактуру в электронной форме в соответствии с «Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур», утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан №270 от 23.02.2018г. В тексте Договора под «Перечнем изъятий» понимается перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, к которым применяются пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок. Перечень изъятий утверждается Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Заказчик производит надлежащие платежи при условии соблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе приостановить платежи, что не будет расцениваться как нарушение обязательств Заказчика по оплате и, соответственно, не повлечет привлечение Заказчика к ответственности по условиям Договора.

## **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ**

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора и завершить в сроки согласно Графика производства работ, Приложение № 3 к Договору.

4.2. Продление срока производства Работ допускается в следующих случаях:

- 1) если Заказчиком не передан Объект/Площадка к дате начала Работ;
- 2) если имеют место обстоятельства непреодолимой силы;
- 4) в иных случаях, признанных Заказчиком объективными и требующих дополнительных сроков для выполнения Работ.

- 4.3. Продление сроков выполнения Работ оформляется в соответствии с п.12.2. Договора.
- 4.4. Не допускается продление сроков работ, если сроки поставки Оборудования и Материалов, не обеспечивают выполнение Работ в установленные Договором сроки по вине Подрядчика.
- 4.4. В случае, выявления в ходе выполнения Работ необходимости выполнения Подрядчиком дополнительных работ, стоимость которых превышает цену или увеличивает сроки выполнения Работ, Подрядчик, не вправе требовать увеличения стоимости Работ и продление сроков работ, в том числе и в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащей выполнению Работы или необходимых для этого расходов.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

### **5.1. Подрядчик вправе:**

- 5.1.1. самостоятельно определять способы выполнения Работ.
- 5.1.2. получить оплату в соответствии с условиями Договора.
- 5.1.3. досрочно выполнить Работы, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом.
- 5.1.4. привлечь к исполнению Договора других лиц (субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика, для производства не более двух третей цены Работы (цены подряда), предусмотренной Договором. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.
- 5.1.5. требовать от Заказчика создания безопасных условий для производства Работ на территории Заказчика.

### **5.2. Подрядчик обязан:**

- 5.2.1. выполнить Работу надлежащим образом и сдать ее результаты в установленный Договором срок.
- 5.2.2. не позднее 3 календарных дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику списки лиц, ответственных за выполнение Работ в соответствии с Договором и обязательными для Сторон требований градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов, в том числе за осуществление операционного контроля, документирование его результатов и устранение выявленных недостатков и Дефектов, с предоставлением копий приказов об их назначении. Обо всех изменениях в вышеуказанном списке Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 1 рабочего дня.
- 5.2.3. применять при производстве Работ собственные исправные инструменты, приборы, спецмеханизмы, транспорт.
- 5.2.4. выполнять Работу под руководством своих инженерно-технических работников.
- 5.2.5. использовать все необходимые средства, имеющиеся в своем распоряжении, для сокращения отставания по срокам исполнения обязательств по Договору, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика.
- 5.2.6. контролировать и направлять работу Субподрядчиков, если таковые были привлечены к исполнению Договора.
- 5.2.7. осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех Работ по Договору.
- 5.2.8. самостоятельно обеспечивать защиту выполненных Работ, Оборудования, механизмов и других ресурсов, связанных с Работами, а так же принять меры по обеспечению защиты имущества Заказчика, принадлежащего ему на праве собственности, аренды, доверительного управления и на других законных основаниях, оказавшегося во владении либо пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора, от всех видов ущерба, повреждений, уничтожений, до полного исполнения договорных обязательств. Все указанные в настоящем пункте Договора затраты, понесенные Подрядчиком, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Подрядчик за свой счет осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих Дефектов, а также при непринятии мер Подрядчиком по защите имущества Заказчика, производит восполнение утраченного имущества Заказчика в результате вышеизложенного.
- 5.2.9. при численности задействованного на Объекте/Площадке Персонала Подрядчика 50 человек и более обеспечить присутствие в местах производства Работ инженера по охране труда и технике безопасности.
- 5.2.10. по первому требованию Заказчика предоставлять в течение 1 рабочего дня, если иной срок не согласован Сторонами, всю необходимую информацию и документы о ходе исполнения обязательств по Договору, в том числе для ознакомления журналы, квалификационные удостоверения о проверке знаний по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и другие запрашиваемые документы касательно охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности,

промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. качества выполнения работ.

5.2.11.обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на всех запланированных (ежедневных, еженедельных) и, при надлежном уведомлении Заказчиком, внеплановых технических совещаниях, проводимых Заказчиком в рамках исполнения Договора. Представитель Подрядчика должен обладать полномочиями на подписание протоколов совещаний, на которых он присутствовал. Не позднее чем за 1 рабочий день до проведения планового совещания Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ (в процентном выполнении).

5.2.12.исполнять указания Заказчика по поводу выполнения Работ по Договору, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.13.обеспечить представителям Заказчика доступ на Объект/Площадку.

5.2.14. при проведении демонтажных работ оформлять акты на демонтаж.

5.2.15.обеспечить соблюдение Персоналом Подрядчика условий Договора, требований действующего законодательства Республики Казахстан, НТД, Правил, Регламента и нормативно-правовых актов, в том числе об охране окружающей среды, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм, а также требований внутренних документов Заказчика, соблюдая требования пропускного и внутриобъектового режима, правил внутреннего распорядка, документов в области интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Заказчика.

5.2.16.оформлять и вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями, установленными НТД и указаниями Заказчика.

5.2.17.не позднее 1 календарного дня письменно (нарочно или факсимильной связью) уведомить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий для Заказчика при выполнении его указаний о способе исполнения Работ или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают угрозу качеству, прочности результатов, выполняемых по Договору Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Неисполнение Подрядчиком обязательств по уведомлению Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, влечет утрату Подрядчиком права при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, и ссылаться на данные обстоятельства.

5.2.18.в срок не более 7 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранять замечания Заказчика, если иные сроки не будут установлены Заказчиком в его уведомлении или при составлении акта о дефектах и недостатках (иного документа, удостоверяющего данное обстоятельство).

5.2.19.самостоятельно и за свой счет получить и предоставить Заказчику разрешения на все собственные стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, задействованные в производстве Работ на территории Заказчика, а также обеспечить выполнение данного требования субподрядчиками. При отсутствии разрешительной документации на все собственные стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, Подрядчик/субподрядчик обязуется получить их до осуществления Работ на территории Заказчика.

5.2.20.соблюдать требования медицинского осмотра перед допуском своих работников на работы с повышенной опасностью согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

5.2.21.не позднее 5 рабочих дней направлять Заказчику информацию по принятым мерам к устранению нарушений требований безопасности и охраны труда, окружающей среды, выявленных Заказчиком или органами надзора и контроля, и предъявленных Подрядчику в виде писем, замечаний, или озвученных на совещаниях.

5.2.22.не позднее 2 календарных дней до предстоящей даты проведения процедур освидетельствования Скрытых работ, а также промежуточной сдачи отдельных Работ, письменно уведомлять об этом Заказчика, а также в случае обоснованной неявки представителей Заказчика, обеспечивать повторный документированный вызов.

5.2.23.произвести замену работника в течение 24 часов по обоснованному требованию Заказчика.

5.2.24.обеспечить прохождение Персоналом Подрядчика до начала Работ вводного инструктажа по безопасности и охране труда, проводимого представителями Заказчика.

5.2.25.поддерживать чистоту и порядок в местах производства Работ, подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Производить отсортировку остатков материалов, собирать отходы в места сбора, указанные ответственным персоналом Заказчика и ежедневно удалять с территории Объекта все отходы из мест их сбора в места их временного хранения.

5.2.26.полностью отвечать за соблюдение Персоналом Подрядчика действующих норм и требований: по технике безопасности и правилам производства работ, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, промышленной безопасности, земельного законодательства,

специальных требований предприятий – владельцев инженерных коммуникаций и других специальных требований в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2.27. нести ответственность, гарантировать возмещение расходов и оградить Заказчика от обязательств, претензий, судебных разбирательств, убытков, в связи или в результате:

- травмы, заболевания или смерти Персонала Подрядчика или третьих лиц, вызванных прямо или косвенно выполнением Работ, и/или потерю, убытки или ущерб их собственности, имуществу, в том числе вызванных умышленным нарушением или грубой неосторожностью Персонала Подрядчика, а также непосредственно Подрядчика;
- любых платежей, требуемых государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами, которые не являются возмещаемыми по Договору, и которые необходимы для удовлетворения любых претензий, требований, убытка последних, вызванных виновными действиями/бездействиями Подрядчика/Субподрядчика;
- нарушения Подрядчиком действующего законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Заказчика, с которыми ознакомлен Подрядчик;
- нарушения Подрядчиком прав третьих лиц, связанных с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности;
- допуска к выполнению Работ Персонала Подрядчика, не отвечающего установленным законодательством Республики Казахстан требованиям, включая квалификацию, а также не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющего соответствующий допуск к Работам;
- повреждения, вызванные виновными действиями/бездействиями Персонала Подрядчика, действующих подземных, надземных и иных коммуникаций и сооружений в соответствии с предписаниями организаций, эксплуатирующих данные коммуникации и сооружения, а также в соответствии с нормами и требованиями государственных нормативных документов.

5.2.28. бережно относиться к имуществу и документации, пропускам Заказчика, переданным Подрядчику в пользование на период выполнения Работ, обеспечить их целостность и сохранность, а также обеспечить незамедлительный их возврат Заказчику после завершения Работ или в случаях расторжения Договора либо истечения срока его действия. При неосуществлении возврата, возместить Заказчику их стоимость в течение 5 рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета.

5.2.29. обеспечить выполнение Работ Персоналом Подрядчика соответствующей квалификации, подтвержденной соответствующими документами.

5.2.30. обеспечить за свой счет Персонал Подрядчика средствами индивидуальной защиты с логотипом Подрядчика/Субподрядчика.

5.2.31. не допускать посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющего отношения к выполнению Работ на Объекте/Площадке.

5.2.32. не допускать вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории Площадки, за исключением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика. По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с графиком, со схемами строповки узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.

5.2.33. не допускать Персонал Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, на рабочее место при обнаружении факта употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикологического опьянения (их аналогов).

Не допускать употребление на территории Заказчика алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств, курение на рабочих местах, за исключением мест, специально отведенных для курения.

При обнаружении Персонала Подрядчика на территории Заказчика факта употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикологического опьянения (их аналогов) Заказчик незамедлительно вызывает уполномоченного представителя Подрядчика и проводит обследование в наркологическом диспансере.

Затраты Заказчика, связанные с медицинским освидетельствованием, при подтверждении фактов употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или нахождения работников Подрядчика в вышеуказанном состоянии, возмещает Подрядчик.

5.2.34. незамедлительно сообщать Заказчику о происшедших несчастных случаях и авариях, а также вести расследование несчастных случаев с участием ответственного представителя Заказчика. Если в результате несчастного случая, произошедшего по вине Подрядчика/Субподрядчика, выполнение Работ будет приостановлено уполномоченными государственными органами, все убытки Заказчика, понесенные в результате такой приостановки, будут отнесены на счет Подрядчика.

5.2.35.соблюдать требования, предусмотренные Приложением № 7 к договору «Обязательные условия безопасного производства работ».

5.2.36.согласовывать с Заказчиком вопрос о целесообразности дальнейшего использования Заказчиком демонтированного Подрядчиком оборудования/материалов Заказчика. В случае, если Заказчик планирует использовать демонтируемое оборудование/ материалы, Подрядчик обязан обеспечить при демонтаже целостность и сохранность оборудования/материалов до момента их передачи Заказчику.

5.2.37.осуществлять транспортировку и размещение демонтированного оборудования/материалов в специально отведенном для складирования месте, указанном Заказчиком;

5.2.38.не позднее 3 рабочих дней письменно уведомлять Заказчика о смене адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение для взаиморасчетов и переписки. Все действия, совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае несвоевременного уведомления будут исполненными надлежащим образом.

5.2.39. При выполнении по договору строительного подряда работ предоставлять лицу, осуществляющему технический надзор надлежаще оформленную исполнительную документацию, журналы, акты освидетельствования скрытых работ, и другую необходимую документацию, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

5.2.40. По окончании выполнения по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта, предоставлять сопроводительным письмом Заказчику, с Актом выполненных работ, декларацию о соответствии в 4 (четырёх) экземплярах, комплект исполнительно-технической документации с подписями всех ответственных за сдачу-приемку лиц, в том числе с подписями экспертов авторского и технического надзоров.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

### **6.1. Заказчик вправе:**

6.1.1.иметь беспрепятственный доступ к Объекту, месту выполнения Работ, а также доступ к Материалам с целью их проверки на соответствие по количеству и качеству.

6.1.2.осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, за соблюдением сроков их выполнения, правильностью использования Подрядчиком Материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.3.давать указания, в том числе о приостановлении Работ, если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, нарушение или угрозу нарушения технологии Работ, либо нарушает условия Договора, требования нормативно-правовых актов, НТД либо расторгнуть Договор, если Подрядчик не принимает меры к устранению нарушений. Возобновление Работ и допуск отстраненного Персонала Подрядчика осуществляется по письменному обращению Подрядчика с указанием принятых мер по устранению нарушений.

6.1.4.запрашивать у Подрядчика необходимую документацию и информацию по выполнению Работ.

6.1.5.принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка, чистоты на Площадке/Объекте и не соблюдения требований Правил, Регламента, НТД. Работа считается неприятой Заказчиком до тех пор, пока Площадка/Объект, где производились Работы Подрядчиком, не будут убраны.

6.1.6.по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в состав и объем выполняемых Подрядчиком по Договору Работ, с последующим оформлением протокола замены, согласованный экспертами технического и авторского надзора.

6.1.7.в случае оставления Подрядчиком имущества на Объекте или прилегающей к ней территории на срок более 10 календарных дней с даты завершения Работ или расторжения Договора, и не принятие Подрядчиком мер по вывозу своего имущества в течение 2 календарных дней после получения письменного уведомления Заказчика, осуществить вывоз указанного имущества на другую территорию, не неся при этом ответственности за сохранность и целостность имущества. Вывоз имущества Подрядчика и образовавшегося в результате его Работы мусора осуществляется за счет Подрядчика.

6.1.8.в любое время до сдачи ему Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора.

### **6.2. Заказчик обязан:**

6.2.1.создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы.

6.2.2.принять результат Работы при отсутствии мотивированных возражений.

6.2.3.уплатить Подрядчику цену Работы в соответствии с условиями Договора.

6.2.4. до начала Работ ознакомить Подрядчика со своими внутренними документами, требования которых необходимо соблюдать Подрядчику при исполнении Договора.

6.2.5.обеспечить соблюдение персоналом Заказчика условий Договора, требования действующего законодательства Республики Казахстан, НТД, Правил, Регламента.

6.2.6.заблаговременно извещать Подрядчика о дате, времени и месте проведения технических совещаний по выполнению Работ на Объекте, в рамках выполнения обязательств по Договору.

6.2.7.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

## **7. ГАРАНТИИ**

7.1. Подрядчик гарантирует, что на момент подписания Договора ознакомлен с особенностями Объекта, условиями выполнения Работ на нем, с содержанием Договора, ПСД и любыми другими документами и требованиями, предоставленными Заказчиком, получил и учел любую дополнительную информацию, а также хорошо изучил условия, при которых предстоит выполнить весь объем Работ и факторы, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору, оценил корректность и адекватность цены Работы.

7.2. Подрядчик гарантирует:

- наличие у него разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для выполнения Работ;
- применение им Оборудования и других технических устройств, соответствующих современным научно-техническим технологиям, санитарно-техническим требованиям, в исправном состоянии, имеющих технические паспорта и/или другую документацию, допущенных к применению согласно действующему законодательству Республики Казахстан;
- выполнение Работ без Дефектов, снижающих их качество;
- соответствие состава Работ требованиям НТД;
- возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором в течении гарантийного срока;

7.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 календарных месяца со дня подписания Сторонами акта выполненных работ. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи допустимого износа или порчи Оборудования по вине Заказчика, при его нормальной эксплуатации. Гарантии на используемые при производстве Работ Материалы Подрядчика устанавливаются в соответствии с их сертификатами (паспортами) качества, но не могут быть менее гарантийного срока, предусмотренного п.7.3. Договора.

7.4. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи Оборудования при его нормальной эксплуатации. Гарантии на используемые при производстве Работ Материалы Подрядчика устанавливаются в соответствии с их сертификатами (паспортами) качества, но не могут быть менее гарантийного срока, предусмотренного п.7.3. Договора.

7.5. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет осуществлять исправление Дефектов, возникших в результате некачественных Работ Подрядчика, в сроки, указанные в уведомлении Заказчика, в соответствии со статьей 10 Договора.

7.6. Гарантийный срок, установленный п.7.3. Договора, продлевается на период устранения Дефектов (промежуток времени с момента обнаружения Дефекта и до его устранения).

## **8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ**

8.1. Для производства Работ Подрядчик использует собственные Материалы и Оборудование, перечень которых предусмотрен в Приложении № 4 к Договору.

8.2. Подрядчик производит своевременное обеспечение Работ необходимыми Материалами и Оборудованием в соответствии с графиком поставки Материалов и Оборудования, который формируется и подписывается Подрядчиком исходя из сроков выполнения Работ и утверждается Заказчиком. С момента утверждения Заказчиком графика поставки Материалов и Оборудования, он становится неотъемлемой частью Договора. Срок предоставления Подрядчиком графика поставки Материалов и Оборудования не должен превышать 5 рабочих дней от даты заключения Договора.

8.3. При производстве Работ Подрядчик применяет качественные Материалы и Оборудование, соответствующие требованиям Договора и действующего законодательства Республики Казахстан, включая ГОСТов, РД, СНиПов, ПУЭ, иных технических регламентов.

8.4. Для хранения Материалов и Оборудования Заказчик предоставляет собственные территории, в иных случаях используются склады Подрядчика.

8.5. Ввоз и вывоз Материалов и Оборудования на территорию и за пределы территории Заказчика производится по письменной заявке Подрядчика с соблюдением пропускного и внутриобъектового режима, действующего на предприятии Заказчика.

8.6. Подрядчик несет ответственность и расходы за организацию поставок, транспортировку, разгрузку и хранение всех поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования. Заказчик не несет ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств

8.7. В случаях предоставления Заказчиком собственных территорий/складов для хранения Материалов и Оборудования Подрядчика, Стороны оформляют договор хранения, в котором оговаривают порядок приема-передачи материалов от Подрядчика Заказчику, условия хранения, размер вознаграждения/возмещения затрат по хранению Материалов и Оборудования.

8.8. Заказчик производит отпуск Материалов и Оборудования, принятых на хранение в соответствии с п.8.7. Договора, представителю Подрядчика, полномочия которого должны быть оформлены надлежащей доверенностью на получение Материалов и Оборудования. Передача Материалов и Оборудования производится с обязательным оформлением нижеуказанных документов, которые подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон: накладной на отпуск материалов со склада цеха в работу, оформляемой по форме согласно Приложению № 9; акта приема-передачи, оформляемого по форме согласно Приложению № 10. Отпуск материалов Подрядчику производится согласно перечню материалов, необходимых для выполнения Работ, подписываемому уполномоченными представителями Сторон.

8.9. Подрядчик до наступления сроков сдачи результатов Работ несет риск случайного повреждения, утраты Материалов и Оборудования.

## **9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

9.1. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи Работ и направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ, формируемый в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, подписанный со своей стороны, экспертами технического и авторского надзора и скрепленный оттиском печати. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, к Акту приемки выполненных работ должна быть оформлена справка о стоимости выполненных работ и затрат.

При продолжительности выполнения Работ более одного месяца, Акты приемки выполненных работ направляются ежемесячно в период с 20 по 25 число Расчетного месяца по форме согласно Приложения № 11.

9.2. К Акту выполненных работ должны быть приложены: декларация о соответствии в 4 (четырёх) экземплярах, комплект исполнительно-технической документации с подписями всех ответственных за сдачу-приемку лиц, в том числе с подписями экспертов авторского и технического надзоров, ведомость потребных ресурсов, перечень использованных в Расчетном месяце Материалов, с указанием их сметной стоимости, сертификаты (паспорта) качества, а также информацию о количестве отходов, образованных в Расчетном месяце.

9.3. При необходимости проведения испытаний выполненных Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком срок проведения таких испытаний. Приемка результатов Работы осуществляется только при положительном результате испытаний.

9.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней производит приемку выполненных Работ путем подписания Акта приемки выполненных работ и скрепления оттиском печати либо, в случае обнаружения дефектов в Работе или замечаний к Акту, в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ, с указанием сроков для устранения выявленных замечаний.

9.5. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа обязан устранить указанные дефекты и/или замечания. После их устранения, направить Заказчику Акт приемки выполненных работ для повторного рассмотрения.

9.6. При подписании Актов приемки выполненных работ Заказчик вправе исключить затраты на использование своих машин и подъемных механизмов, а также стоимость предоставляемых Подрядчику ресурсов (электроэнергию, воду, пар, сжатый воздух и др.), если таковые предусмотрены сметной документацией и/или подтверждены актом, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

9.7. Акт о закрытии Договора направляется Подрядчиком после надлежащего завершения всего объема Работ, выполнения всех условий Договора и оформляется в порядке и сроки, предусмотренные п.9.4. Договора.

## **10. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ**

10.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых Дефектах, обнаруженных в течение срока действия Договора, с указанием срока исправления Дефектов.



10.2. При получении от Заказчика извещения о выявлении Дефектов и недостатков Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта о дефектах и недостатках. При этом, в случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика на Площадке, промежуток времени между уведомлением Заказчика и датой проведения комиссионного обследования не может быть менее 2 календарных дней.

10.3. После оформления акта о дефектах и недостатках, Подрядчик обязан за свой счет устранить Дефекты, возникшие в результате некачественных Работ Подрядчика, в течение периода времени, указанного Заказчиком, но не менее необходимого периода времени для устранения таких Дефектов.

10.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин, выраженного в отказе Подрядчика от подписания акта о дефектах и недостатках (иного документа, подтверждающего данное обстоятельство) или от участия в его составлении либо, если Подрядчик не может или не хочет устранить Дефект (привести Работу в соответствие с проектно-сметной или другой технической документацией) в установленный Заказчиком срок, Заказчик составляет и подписывает односторонний акт. Приемка таких Работ производится на основании указанного акта либо на основании заключения экспертизы, проведенной по требованию и за счет Подрядчика.

10.5. Не обоснованный отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов. При этом ответственность за нарушение общего срока выполнения Работ несет Подрядчик.

10.6. Уведомление Заказчика о назначении экспертизы должно быть предоставлено Подрядчиком в течение 3 календарных дней с момента уведомления последнего Заказчиком о выявленных дефектах или недостатках.

10.7. В случае отказа Подрядчика в предоставлении заключения экспертизы либо не предоставления им уведомления о назначении экспертизы, как это указано в п.10.6. Договора, Заказчик вправе назначить независимую экспертизу. При установлении вины Подрядчика расходы Заказчика по экспертизе подлежат возмещению Подрядчиком.

10.8. Заказчик вправе устранить Дефекты своими силами и средствами либо путем привлечения третьих лиц. Стоимость затрат Заказчика, связанных с устранением Дефектов, допущенных Подрядчиком, удерживается из суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств в течение 5 рабочих дней с даты предъявления Заказчиком счета на оплату.

10.9. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работы третьему лицу за счет Подрядчика (в порядке, предусмотренном п.10.8. Договора), а также потребовать возмещения убытков.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

11.1. За нарушение Подрядчиком условий Договора Подрядчик возмещает Заказчику причиненные указанными нарушениями убытки, возникшие по вине Подрядчика.

11.2. За нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (начальных, промежуточных и конечных), сроков устранения Дефектов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости невыполненных/дефектных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных/дефектных Работ.

11.3. За ненадлежащие результаты Работы (в том числе, отступления от Договора, ненадлежащее качество работы), если они не вызваны недостатками в предоставленных Заказчиком материалах и/или оборудовании, которые не могли быть обнаружены Подрядчиком при надлежащей приемке указанных материалов и/или оборудования, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от цены Работ, выполненных с ненадлежащим качеством. Штраф уплачивается вне зависимости от начисления неустойки, предусмотренной п.11.2. Договора, и/или применения ответственности по правилам об ответственности подрядчика за ненадлежащее качество работы, предусмотренной статьей 635 ГК РК.

11.4. За нарушение по вине Заказчика сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.

11.5. Подрядчик производит возврат уплаченных Заказчиком денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования или истечения срока действия/расторжения Договора (в зависимости от события, которое наступит ранее), в случае

не выполнения Работ – возврат производится в полном объеме; в случае выполнения Работ на сумму меньше, чем сумма произведенной оплаты, Подрядчик производит возврат разницы между произведенной оплатой и ценой выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

11.6. За нарушение срока возврата денежных средств Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый день просрочки до дня фактического возврата Подрядчиком денежных средств вне зависимости от срока действия Договора.

В отсутствие приемки выполненных Работ в установленный Договором срок неустойка начисляется со дня получения Подрядчиком суммы оплаты. В случае частичного выполнения Работ неустойка начисляется со дня, следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленного п.11.5. Договора.

11.7. За нарушение Подрядчиком (Персоналом Подрядчика) требований по охране окружающей среды, безопасному ведению работ, правил техники безопасности, промышленной безопасности, санитарии или иных правил охраны труда, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере установленном, Приложением № 7 к договору «Обязательные условия безопасного производства работ». Нарушения фиксируются представителем Заказчика в день их выявления с оформлением документа «Указания по безопасности и охране труда» согласно Приложению № 8 к Договору, который вручается представителю Подрядчика под роспись.

11.8. При досрочном расторжении Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от цены Работ, сверх неустойки, предусмотренной вышестоящими пунктами Договора.

11.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Казахстан. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору (непреодолимая сила: стихийные бедствия, военные действия), обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.10. Уплата неустойки, штрафа, возмещение убытков производится по письменному требованию Сторон и не освобождает Стороны от исполнения ими принятых обязательств по Договору.

11.11. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с другими способами обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Договором или законодательством, является правом, а не обязанностью Сторон.

## **12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2020 г., а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств.

12.2. Изменения к Договору имеют силу, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттиском печатей Сторон.

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.4. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

12.5. Односторонний отказ от Договора допускается по инициативе Заказчика, в случаях:

- 1) нарушения Подрядчиком условий Договора, признаваемых Заказчиком существенными;
- 2) аннулирование или отзыв лицензии или иного разрешающего документа, издание актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ, предусмотренных Договором;
- 3) если Заказчик располагает сведениями о нахождении Подрядчика на стадии банкротства или ликвидации, либо в отношении Подрядчика установлена процедура реабилитации;
- 4) продолжения более 1-го месяца обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора;
- 5) допущения в течение 1-го календарного года несчастного случая с работником Подрядчика/Субподрядчика, при исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору или по иным договорам, заключенным с ним.
- 6) принятия решения Заказчиком о нецелесообразности исполнения Договора.

7) в иных случаях, предусмотренных Договором.

В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные и принятые Заказчиком до момента прекращения Договора работы, без возмещения убытков Подрядчика, вызванных прекращением Договора.

Заказчик уведомляет Подрядчика об одностороннем отказе от Договора за 10 календарных дней до даты его расторжения.

12.6. При наступлении случаев, предусмотренных п.12.5. Договора, Подрядчик:

- 1) немедленно прекращает Работы и обеспечивает консервацию Объекта в соответствии с НТД.
- 2) вывозит с территории Заказчика свое имущество и неиспользованные Материалы, либо, если Заказчик оставляет Материалы для дальнейшего применения в своих нуждах, передает их Заказчику по акту приема-передачи. Сторонами стоимость Материалов определяется по финансовым документам и оговаривается порядок их оплаты.
- 3) несет полную материальную ответственность за сохранность результатов Работ до момента передачи его по акту приема-передачи Заказчику.

12.7. При расторжении Договора в связи с нарушением Подрядчиком его условий, Заказчик удерживает из суммы, подлежащей выплате Подрядчику, издержки Заказчика на поиск нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанная с отказом от Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику Подрядчиком в течение 5 рабочих дней.

12.8. Расторжение Договора либо истечение срока его действия не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и Договором, за нарушения, допущенные в ходе исполнения Договора.

### **13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ**

13.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Заказчика или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также Подрядчик гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.

13.2. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Заказчика обязательство компенсировать Подрядчику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п.13.1.

13.3. Нарушение Подрядчиком любого обязательства, указанного в п.13.1, может быть рассмотрено Заказчиком как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Заказчику право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему Договору или применимому законодательству. В случае нарушения Подрядчиком п.13.1 Договора, Подрядчик принимает на себя обязательство оградить Заказчика от любых требований и возместить Заказчику все убытки, которые могут возникнуть у Заказчика в связи с любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора.

13.4. Подрядчик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Заказчика. В случае нарушения Политики сотрудниками Заказчика, Подрядчик обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.13.5 Договора.

13.5. Заказчиком установлены следующие линии связи, позволяющие Подрядчику и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:

Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (<http://caepco.kz>);

Телефон: +7 (727) 259-66-40;

Электронная почта: [info@energy.kz](mailto:info@energy.kz).

### **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора и/или в связи с ним не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в установленном законодательством порядке по месту нахождения Заказчика.

- 14.2. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным для Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения.
- 14.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют свою силу, если они противоречат условиям Договора.
- 14.4. В случае выявления противоречий положений внутренних документов Заказчика условиям Договора, Стороны руководствуются условиями Договора.
- 14.5. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо приложения к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритет имеет текст соответствующего приложения.
- 14.6. В случае если какое-либо условие Договора противоречит любому условию Договора условие, в котором предусматривается более требовательное обязательство Подрядчика, имеет преимущественную силу.
- 14.7. Недействительность или невозможность исполнения любой части Договора, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором, не ограничивает и не влияет на действительность или возможность исполнения остальных частей Договора.
- 14.8. Все ссылки, содержащиеся в настоящем Договоре, на договоры, соглашения или другие документы, означают такие договоры, соглашения или документы, с учетом возможных периодических исправлений, дополнений или изменений, в соответствии с их условиями.
- 14.9. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
- 14.10. Лица, подписавшие Договор, подтверждают, что имеют все необходимые полномочия для подписания Договора по учредительным документам и законодательству, а также не требуется согласия (в том числе последующего) учредителей, участников, акционеров и иных органов Сторон для заключения Договора.
- 14.11. Текст Договора, включая приложения к нему, а также весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, когда передача информации требуется для надлежащего исполнения Договора.
- 14.12. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных представителей Сторон, путем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, путем личного вручения под роспись. В целях координации исполнения условий Договора Стороны могут использовать иные средства связи: телефонную, посредством электронной почты, однако подобные сообщения в качестве официальных уведомлений рассматриваться не будут. Если письмо (уведомление, претензия) не удастся Заказчику отправить Подрядчику по адресу, указанному в Договоре, данное письмо считается врученным Подрядчику по истечении 10 календарных дней с даты отправки указанного письма почтовым сообщением по последнему известному Заказчику местонахождению Подрядчика или юридическому адресу Подрядчика, указанному в Договоре.
- 14.13. Письменная корреспонденция по исполнению Договора, за исключением претензий и сопроводительных писем к Актам выполненных работ, для рассмотрения которых условиями Договора предусмотрены иные сроки, должна рассматриваться каждой из Сторон в течение 5 рабочих дней с даты получения письма от другой Стороны по Договору.
- 14.14. При обмене подписанными экземплярами Договора, дополнительных соглашений и иной документации посредством факсимильной связи или средств интернета (электронная почта), Стороны принимают их к исполнению. Сторона, направившая по факсу или электронной почте какой-либо документ, обязана в течение 5 последующих рабочих дней направить оригинал соответствующего документа другой Стороне таким видом связи, чтоб документ был получен адресатом не позднее 20 календарных дней с момента его отправки.
- 14.15. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 14.16. На момент подписания Договора неотъемлемой его частью являются следующие приложения:
- Приложение № 1. Смета.
  - Приложение № 2. Перечень видов Работ (Техническое задание).
  - Приложение № 3. График производства Работ.
  - Приложение № 4. Перечень материалов Подрядчика.
  - Приложение № 5. Форма документа «Перечень внутренних документов Заказчика».
  - Приложение № 6. Форма документа «Порядок производства строительно-монтажных работ»
  - Приложение № 7. Форма документа «Обязательные условия безопасного производства Работ».

- Приложение № 8. Форма документа «Указания по безопасности и охране труда».  
Приложение № 9. Форма документа «Накладная на отпуск материалов со склада цеха в работу».  
Приложение № 10. Форма документа «Акт приема-передачи ТМЦ».  
Приложение № 11. Форма документа «Акт приемки выполненных работ»  
Приложение № 12. Форма документа «Акт о закрытии договора».

## 15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Подрядчик»

«Заказчик»

**АО «Северо-Казахстанская  
Распределительная Электросетевая Компания»**  
Республика Казахстан  
150000, СКО, г. Петропавловск  
ул. А. Шажимбаева, 144  
ИИК KZ61914398558BC00239  
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск  
БИК SABRKZKA  
КБЕ 17  
БИН 990140000196  
Свидетельство по НДС серия 48001  
№ 0004662 от 22.08.2012г.

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **А.А. Казановский**

Заказчик АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"  
"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме  
в том числе:  
налог на добавленную стоимость

тыс.тенге

тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

### СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок»

Составлен в ценах

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Подрядчик

Заказчик  
АО "Северо-Казахстанская Распределительная  
Электросетевая Компания"  
Генеральный директор

А.А.Казановский

Техническое задание  
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок»

1	2	3	4	5
№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество

Земляные работы

1.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Дрифтлайн" или "Сорская полета" с ковшем вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья.	м3	46,44
		НР - 127; СТ - 84		
2.	E11-01010 2-0314 1101-0102 -0314 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3.	м3	14,187
		НР - 323; СТ - 84		
3.	0341-0201 01-1012 4102-0101 -1012 РСНВ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки: 12 км.	т	27,66465
		СТ - 84		
4.	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3	1,392

5-0303	группы вручную в	
1101-0205	траншеях глубиной до 2	
-0303	м без креплений с	
РСНБ РК	откосами /доработка	
2015	грунта вручную после	
	разработки их	
	механизированным	
	способом/	
	НР - 72%; СП - 8%	30,253
5.		
E11-01010	-Разработка грунта	м3
4-0202	бульдозерами мощностью	
1101-0104	96 (130) кВт (л.с.),	
-0202	при перемещении 2	
РСНБ РК	группы грунтов до 10 м	
2015	- во временный отвал	
	НР - 72%; СП - 8%	30,253
6.		
E11-01010	-Разработка грунта	м3
4-0210	бульдозерами мощностью	
1101-0104	96 (130) кВт (л.с.),	
-0210	при перемещении 2	
РСНБ РК	группы грунтов	
2015	добавить на высоте	
	последующие 10 м - во	
	временный отвал	
	НР - 72%; СП - 8%	17,392
7.		
E11-01020	-Засыпка вручную	м3
5-0502	траншей, пазух	
1101-0205	котлованов и ям в	
-0502	грунтах 2 группы	
РСНБ РК		
2015	НР - 72%; СП - 8%	30,253
8.		
E11-01010	-Засыпка траншей и	м3
4-0502	котлованов бульдозерами	
1101-0104	мощностью 96 (130) кВт	
-0502	(л.с.), при	
РСНБ РК	перемещении грунтов 2	
2015	группы до 5 м	
	НР - 72%; СП - 8%	30,134
9.		
E11-01010	-Засыпка траншей и	м3
4-0508	котлованов бульдозерами	
1101-0104	мощностью 96 (130) кВт	
-0508	(л.с.), при	



	РСНБ РК 2015	перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м		
		НР - 72%; СП - 8%		
10.	E11-01020 1-0501 1101-0201	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,135
		Фундаменты		
11.	E11-11010 1-1303 1111-0101	-Покрытия песчаные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,77
12.	C121-1301 04-0502 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2005 марки МР 70/130	т	0,817
		СП - 8%		
13.	E11-07050 1-0103 1107-0501	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	9
-103	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%		
14.	E11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	9
		НР - 118%; СП - 8%		
15.	E11-07050 1-0101 1107-0501	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	9
-101				
16.	C121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФВС 24.4.6/	м3	4,887

17.	СП - 8%	2,385
	С121-0412 -Блоки бетонные для стен м3	
	01-9911 подвалов объемом 0,3	
	2104-1201 м3 и более из тяжелого	
	-9911 бетона класса В7,5 ГОСТ	
	РСНБ РК 13574-78 /ФБС 12.4.6/	
2015		
	СП - 8%	
18.		1,755
	С121-0412 -Блоки бетонные для стен м3	
	01-9911 подвалов объемом 0,3	
	2104-1201 м3 и более из тяжелого	
	-9911 бетона класса В7,5 ГОСТ	
	РСНБ РК 13574-78 /ФБС 9.4.6/	
2015		
	СП - 8%	
19.		2,531
	E11-08010 -Гидроизоляция бетонных	
	1-0307 обывочная, вертикальная и	
	1108-0101 слои по выравненной	
	-0307 поверхности цокольной	
	РСНБ РК кладки кирпичу, бетону	
2015	стен, фундаментов	
	Изм. и	
	доп. вып. НР - 934; СП - 8%	
9		
20.		20,885
	E11-08010 -Гидроизоляция	м2
	1-0303 горизонтальная	
	1108-0101 оклеечная из гидрокартона	
	-0303 в 2 слоя стен,	
	РСНБ РК фундаментов	
2015		
	Изм. и	НР - 934; СП - 8%
	доп. вып.	
9		
21.		1,13 229
	E11-09030 -Монтаж стальной и	т
	2-0301 распорок из одиночных и	
	1109-0302 парных уголков,	
	-0301 ступосварных профилей	
	РСНБ РК	
2015	НР - 694; СП - 8%	
	Изм. и	
	доп. вып.	
16		
22.		1,13 225
	С121-0502 -Сталь угловая 50x50 мм	т

	01-0502	Сквозной болт		
	2103-0201			
	-0502	См. п. 01		
	РСНБ РК			
2015	23.			
	E11-13030	-Окраска металлических	м2	14,271712
	I-1400	грунтовок		
	1112-0301	двухкомпонентная эмаль		
	-1400	по-110 раз 2 раза		
	РСНБ РК			
2015		НР - 0,4% СР - 0%		
	КС			
2015	24.			
	E11-0110	-Утепление потолка	т	0,019176
	1-0100	минеральной ватой		
	1117-0101	плотностью 120 кг/м3		
	-0100	толщ. до 20 см		
	РСНБ РК	жесткая		
2015		НР - 11-0% СР - 0%		
2015	25.			
	E11-12010	-Устройство мелких	м2	20,43
	I-1001	покрытий (брендмаурер)		
	1112-0101	параметр, расход и		
	-1001	т.д./из системы		
	РСНБ РК	эмалеванной таль		
2015		НР - 0,2% СР - 0%		
2015	26.			
	E11-09050	-Облицовка стальная	м2	21,8
	I-0101	профилированный листом		
	1109-0501			
	-0101	НР - 0,3% СР - 0%		
	РСНБ РК			
2015				
2015	27.			
	S121-1001	-Профилированный настил	м2	23,98
	03-0100	оцинкованный высотой		
	2110-0103	высоты 20 мм, толщина		
	-0100	стали 0,7 мм СР РК КС		
	РСНБ РК	0,3-1-012		
2015		СР - 0%		
2015	28.			
	S121-1302	-Вентиль тамбурнопроходный	т	0,00055
	11-0301	Экст. диаметр		
	2113-0211			
	-0301	См. п. 11		
	РСНБ РК			

## ЛОТКИ

Прямой участок лотка шириной В 0,7м  
Узел 20 - 1шт

29.			27,72
	E11-11010	-Уплотнение грунта	шт
	1-0102	щебном толщ. 100мм	
	1111-0101		
	-0102	НР - 94%; СП - 8%	
	РСНВ РК		
2015			
30.			24
	E11-07050	-Перекрышки, масса до 1,3 т	
	3-0110	т. Укладка/Монтаж	
	1107-0503	Брусочки Б-5	
-110			
	РСНВ РК	НР - 118%; СП - 8%	
2015			
31.			27
	C121-0404	-Брусок железобетонный	шт
	03-0101	кабельных каналов РК	
	2104-0403	11а Б-51, размерами	
	-0101	500 мм х 100 мм х 150	
	РСНВ РК	мм из тяжелого бетона	
2015		класса В15 СТ РК	
		937-92	
		СП - 8%	
			1,34
32.			1,29
	E11-07060	-Устройство непроходных	шт
	1-0101	каналов одноячейковых	
	1107-0601	перекрываемых или	
	-0101	опирающихся на плиты	
	РСНВ РК		
2015		НР - 118%; СП - 8%	
	Изм. и		
	доп. вып.		
16			1,29
33.			1,29
	C121-0403	-Лотки каналов и	шт
	03-0133	тоннелей для прокладки	
	2104-0303	коммуникаций из	
	-0133	тяжелого бетона класса	
	РСНВ РК	B22,5 объемом до	
2015		0,5-120,5	
		СП - 8%	
			1,02
34.			

0101-0403 -Плиты перекрытия, м3  
 02-9904 перекрытия и днища для  
 2104-0302 сооружений водопровода,  
 -9904 канализации,  
 РСНБ РК резервуаров, колодцев и  
 2015 ирригационных систем  
 из талько-цементных  
 плит 200, 2, 2-длина  
 337-03-010,5  
 СП - 8\*

доп. р-ции участка 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

доп. р-ции участка 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

35.

E11-11010 -Слой полистирольное м3  
 1-3204 цезеноулина. Устройство подстила  
 1111-0101 с утеплением кшето  
 -6204 трамбовками слой  
 РСНБ РК  
 2015 ИР - 1184; СП - 8\*

0,046

36.

E11-07060 -Каналы неперекрывающиеся м3  
 1-01 от 1-метр канал, обрешка  
 1177-0601 перекрывающиеся каналы жесткоуши  
 -0101 -канала для 1,1-метров, м3  
 РСНБ РК жеридотект

0,132

2015

ИР - 1184; СП - 8\*  
 доп. р-ции.

37.

0101-0403 -Плиты перекрытия, м3  
 02-9904 перекрытия и днища для  
 2104-0302 сооружений водопровода,  
 -9904 канализации,  
 РСНБ РК резервуаров, колодцев и  
 2015 ирригационных систем  
 из талько-цементных  
 плит 200, 2, 2-длина  
 337-03-010,5  
 СП - 8\*

0,116

38.

0101-0403 -Врусок железобетонный шт.  
 03-0101 кабельных каналов РК  
 2104-0403 11а-1В-31, размерами  
 -0101 500 мм x 100 мм x 150

2

РСНБ РК мм из тяжелого бетона  
2015 класса В15 СТ РК,  
937-92

1 4 9

39.

C121-0301 -Кирпич керамический 1000 шт.  
01-0103 оди́нерный рядовой  
2103-0101 полнотелый марки М100,  
-0103 размерами 230 мм x 120  
РСНБ РК мм x 65 мм ГОСТ  
2015 630-2012  
СП - 84

0,042

Узел 21а - 3шт.

40.

E11-11010 -Слой подстилающий шт.  
1-0204 черепичная. Устройство бетонная  
1111-0101 с уплотнением плита  
-0204 трамбовками шт.  
РСНБ РК  
2015 НБ - 64; СП - 84

0,01

41.

E11-07060 -Канал непроходной шт.  
1-0101 одношейковая, обшивка  
1107-0601 перекрываемые или конструкция  
-0101 опирающиеся на плиты цпб  
РСНБ РК Устройство

0,094

Изм. и НБ 1994 г.  
доп. вып.

42.

C121-0403 -Плиты покрытий, шт.  
02-9904 перекрытий и днищ для  
2104-0302 сооружений водопрохода,  
-9904 канализации,  
РСНБ РК резервуаров, колодезев и  
2015 ирригационных систем  
из тяжелого бетона  
класса В22,5, плоские  
прямоугольные СТ РК  
937-92-П10,5  
СП - 84

0,232

43.

C121-0404 -Брусек железобетонный шт.  
03-0101 кабельных каналов ЕК  
2104-0403 11а (В-5), размерами

8

0101 300 мм х 100 мм х 150  
 РСНБ РК мм из тяжелого бетона  
 2015 класса В15 С1 РК  
 937-32

44.

0,00825

01-0502 -Устройство стальной  
 01-0502 поручекаганый  
 2105-0201 равнополочный из  
 -0502 угол, длина до 120 мм  
 РСНБ РК обжимом по ГОСТ 8253-82  
 2015 класс В15 С1 РК  
 1,5 мм толщиной по 2  
 до 16 мм ГОСТ 535-2005

СН = 30

45.

0,042

0121-0301 РК, СН - 100мм х 100мм  
 01-0301 длина до 1000 мм  
 2102-1001 оцинкованный лист из стали  
 -0301 размерами 200 мм х 100  
 РСНБ РК мм х 0,5 мм ГОСТ  
 2015 530-2002

СН = 30

опора под трансформатор собственник уезд. Опора  
 под резистор заземления

46.

0,084

011-04010 -основание под м3  
 1-0201 фундамента щебеночные опорами  
 1108-0101 толщиной 100 мм.  
 -0201 Устрой. см.  
 РСНБ РК  
 2015 СН - 0301, СН - 30

47.

4

011-05030 -Устройство стальной ступи  
 1-0501 подвалом стальной см. СН  
 1107-0501 т  
 РСНБ РК СН - 110-2 СН - 30

48.

1,08

0121-0412 -Блоки бетонные для ступи м3  
 01-0403 подвалом стальной см  
 2104-1201 0,3 м3 по габаритам  
 -0403 стальной, класс В15 С1 РК  
 РСНБ РК - 3475-34 4000  
 2015 11,4,347

49.

Е11-11010 -Уплотнение грунта в  
1-0102 шестом  
1111-0101  
-0102 НР - 34%; СП - 8%  
РСНБ РК

6,45

50.

Е11-11010 -Устройство бетона в  
1-0209 отмотки на бетона  
1111-0101 в7,5

6,57

**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

1.

Ц13-08010 -Ячейка  
1-2702 распределительного  
1308-0101 устройства 11 кВ  
-2702 трансформатора.  
РСНБ РК Демонтаж оборудования

ячейки

2015

Изм. и НР - 72%; СП - 6%  
доп. вып.

16

к-0,4

2.

Е11-33010 -Портал ячейковый  
9-0111 ПС-10кВ. Демонтаж  
1133-0109  
-0111 НР - 80%; СП - 8%  
РСНБ РК

я

11,7

2015

к-0,4

3.

Е11-33020 -Провода ВЛ 6-10 кВ км линии  
4-0207 сечением проводов по 10  
1133-0204 мм<sup>2</sup> в населенной  
-0207 местности (3 провода  
РСНБ РК при 10 опорах на 1 км  
2015 линии). Демонтаж

км линии

6,35

к-0,4

НР - 80%; СП - 8%

4.

Ц13-08010 -Шина сборная  
2-0401 напряжением до 220 кВ с (3 фазы)  
1308-0102 одним проводом в фазе.

провода

(3 фазы)

.

4



	-0401	Демонтаж на железных кранях		
2015	КСНБ РК			
	К-0,4	НР - 12%; СП - 8%		
5.				66
	Е11-08020	-Линия кабельная	м	
	4-06	НР12-4% ; СП12		
	1308-0200			
	-0610	НР - 12%; СП - 8%		
	КСНБ РК			
2015				
	К-0,4			
		Мат. эквив. 130810		
		Замещение оборудования		
6.				30,4
	Е11-09010	-Станция машинного,	т	
	7-0203	в здании из	конструк	
	1109-0102	бруса и бруса хвойного	дос	
	4,20*	и др. и др. 100; Монтаж		
	КСНБ РК			
	2015	НР - 12%; СП - 8%		
	Изм. и			
	доп. вып.			
10				
7.	"КЕНОНТ"	-Блокно-модульное здание ж/д		1
		из 14 модулей (разм. из-3250x4300x1800мм) из панелей типа сэндвич с системами: 1. Отопления, 2.Вентиляция, 3. Кондиционг, 4.Система пожаротушения, 5.Система сигнализации, 6 комплекс со шкафом управления освещением и обогревом.)		
8.				18
	Е11-08010	-Шкаф комплектных	шт.	
	3-3401	распределительных		
	1308-0103	устройство с		
	-3401	выключателем		
	КСНБ РК	напряжением 6-10 кВ на		
	2015	НР - 12%; СП - 8%		
	Изм. и	оборудования (К 113)		

доп. вып. ШВВ-10-041-1000-2шт,  
16 К-104  
ШТН-10-06-630-2шт,  
К-104  
ШВВ-10-031-1000-1шт,  
К-104  
ШР-10-051-100-1шт,  
К-104  
ШВВ-10-021-630-1шт,  
НР - 72%; СП - 8%

9.

Ш13-08010 -Шкаф распределительного шт.  
1-2604 устройства 6-10 кВ  
1308-0101 наружной установки с  
-2604 выключателем без  
РСНВ РК коридора обслуживания.  
2015 Монтаж оборудования  
НР - 72%; СП - 8%

10.

"РЕМОНТ" -КРУ: Распределительное комп.  
устройство из 34 шкафов  
серии К104-К4, с  
вакуумным выключателем  
+ блок управления  
ТЭВ-СМ с  
микропроцессорным  
блоком защиты  
РС-83-А2.0, со  
счетчиком эд. энергии  
Альфа А1140, с СВН, с  
трансформатором тока  
ТОЛ-10, дуговая защита  
Овод-МД, ТСН-2шт

11.

Ш13-08010 -Шкаф управления с шт.  
4-0201 регулируемым Мов шт.  
1308-0104 оборудование ТЭСТ-шт.  
-201  
РСНВ РК НР - 72%; СП - 8%

2015

12.

"РЕМОНТ" -Бит энер.тока шт.  
переменного напряжения  
с ИБП 3 шт Р-2кВт ИОТ

13.

Ш13-08010 -Блок-контактор. Монтаж шт.

1-2404	КСД, "Деловые"		
1308-0103			
-2904	НР - 72% СИ - 8%		
14.			
"РЕМОНТ"	-Ручной генератор	шт	2
	ТЭС- ДВС, 1 Магбен, 1		
	/Запасные части/		
15.			
Ш13-38010	-Шкаф управления и	шкаф	4
4-0201	регулирующая. Монтаж		
1308-0104	оборудования		
-0201	монтаж на ст. 100		
РСНН РК	КСД, 10 шт. 100-100,		
010	100-100		
	НР - 72% СИ - 2%		
16.			
"РЕМОНТ"	-Шкаф 8. Шкаф учета ТЭЭ	шт	2
	ТЭ на базе ТЭЭ-СИСТЕМ		
17.			
"РЕМОНТ"	-Шкаф дуговой защиты,	шт	2
	навесной ОВСО-МД		
	Шкаф трансформатора		
18.			
Ш13-19010	-Шкаф сборная	проект	10
2-0401	напряжением до 320 кв с 13 фазами		
1308-0102	одним проектом в 3 шт.		
-0401	Монтаж на подвесных		
РСНН РК	индикаторах		
20.			
	НР - 72% СИ - 4%		
19.			
С123-0610	-Провода неизолированные т		0,036
04-0121	для воздушных линий		
2306-1004	электропроводами по		
-0121	стационарным опорам		
РСНН РК	проводами 1 ГЛС 80 кв		
2010	алюминиевых проводах АС		
	сечением 185/24 мм		
	ГОСТ 339-40		
	СИ - 8%		
20.			
С123-0612	-Провод паронитовый	шт	0,132
01-0804	изолированный для		

2306-1201 воздушных линий  
-0804 электропередачи СИП-3  
РСНВ РК 1х95-35 ГОСТ Р  
2015 52373-2004

Длинные арматура

21.

C124-0402 -Зажимы соединительные шт.  
04-1306 плоские ПА-4-1 ГОСТ Р  
2404-0204 51177-98

22.

C124-0402 -Зажимы анкерные шт.  
06-0724 прессуемые А2А-1800-1  
2404-0206 ГОСТ Р 51177-98

23.

C124-0402 -Зажимы ответвительные шт.  
07-3127 SL37.2 ГОСТ Р 51177-98  
2404-0207  
-3127 СП - 81

24.

C124-0402 -Зажимы ответвительные шт.  
07-3119 А1-А1 SL4.25 ГОСТ Р  
2404-0207 51177-98

25.

C124-0402 -Кожух защитный для шт.  
07-5202 зажима SP15 ГОСТ Р  
2404-0207 51177-98

26.

C124-0402 -Кожух защитный для шт.  
07-5203 зажима SP16 ГОСТ Р  
2404-0207 51177-98

27.

C124-0402 -Вязка спиральная комплект  
07-4713 SO115.9573 ГОСТ Р  
2404-0207 51177-98

28.

C124-0402 -Скосы типа СК-7-А ГОСТ Р

29.

C124-0402 -Зажимы анкерные SO236 шт.  
07-3248 ГОСТ Р 51177-98  
2404-0207  
-3248 СП - 81  
РСНВ РК

2015

30.

C124-0402 -Зажимы анкерные SO186 шт.  
07-3225 ГОСТ Р 51177-98  
2404-0207

2015	31.	С124-0402 - Зажимы прокалывающие	шт.	9
		07-5003	СЕРИЯ Т07 П 51170-68	
		2404-0207		
		-5003	СП - 81	
		РСНБ РК		
2015	32.	С124-0401 - Изоленте из мотана	шт.	12
		09-1201	ГОСТ 10190-75	
		2404-0207		
		-1201	СП - 81	
		РСНБ РК		
2015	33.	С124-0401 - Изоленте из композиции	шт.	21
		09-1308	ГОСТ 10190-75	
		2404-0207	ГОСТ 10190-75	
		РСНБ РК	СП - 81	
2015	34.	С124-0432 - См. марка 81	шт.	3
		07-4315	ГОСТ 10190-75	
		2404-0207	ГОСТ 10190-75	
		-4315	СП - 81	
		РСНБ РК		
2015		СП - 81		
2015	35.	С124-0402 - Наклеиваемые кабельные	шт.	3
		07-1919	ГОСТ 10190-75	
		2404-0207	ГОСТ 10190-75	
		-1919	СП - 81	
		РСНБ РК		
2015		СП - 81		
2015	36.	С124-0402 - Бандаж для оптоволоконных	шт.	3
		07-4315	ГОСТ 10190-75	
		2404-0207	ГОСТ 10190-75	
		-4315	СП - 81	
		РСНБ РК		
2015		СП - 81		
2015	37.	С124-0432 - Лента бандажная	шт.	5,1
		07-4402	ГОСТ 10190-75	
		2404-0207	ГОСТ 10190-75	
		-4402	СП - 81	

ссылка на каталог - 81

2015

38.

С124-0402 -Скрепка для ленты ГОСТ 9801  
07-2606 ГОСТ Р 51177-98  
2404-0207  
-2606 СП - 81  
РСНБ РК

2015

Заземление и молниезащита

39.

Ц13-08020 -Заземлитель  
8-0202 горизонтальный из стали  
1308-0208 полосовой сечением 40  
-0202 мм2 /4x40/ монтаж  
РСНБ РК оборудования

2015

Изм. и НР - 72%; СП - 81  
доп. вып.

16

40.

Ц13-08020 -Заземлитель шт.  
8-0104 вертикальный из круглой  
1308-0208 стали диаметром 16 мм.  
-0104 Монтаж оборудования  
РСНБ РК

2015 НР - 70%; СП - 4%

Изм. и  
доп. вып.

16

Металлоотъемщики

41.

С121-0503 -Покорки для жонгирования  
02-0103 связи ГОСТ 84 98 78  
2105-0302 /ТМ6, ТМ80,  
-0103 ТМ78, ТМ96И./  
РСНБ РК  
2015 СП - 81

42.

С124-0402 -Хомут для крепления шт.  
07-0712 траверса окрашенная ГОСТ  
2404-0207 Р 51177-98 /хомут  
  
-0712 Х51, Х62И/  
РСНБ РК  
2015 СП - 81

43.

С121-1302 -Волны спирально-витые шт.  
01-0901 гайками и шайбами ГОСТ  
2113-0201 1759.0-87

№ 001

РСНВ РК ОП - 8а  
 2015  
 44. 0,0078

0121-0606 -Эстажеры по крыше  
 02-0101 кабельные и др.  
 2104-0101 др. проводки  
 -0111 2000-арматура  
 РСНВ РК пролетные строения,  
 2015 опоры линии  
 кровельные 73121,  
 10101

Кабельные линии первого Элана разрабатки

1. 25  
 Ц13-08020 -Рукав металлический м  
 6-2101 наружном диаметром до  
 1308-0206 4м мм. Прокладка

-2101  
 РСНВ РК  
 2015  
 Имя в  
 доп. вып.

16. 2. 25  
 Ц123-0617 -Металлорукав 24-00 25 м  
 05-0106  
 1308-0201 70

-100  
 РСНВ РК  
 2015  
 3. 25

Ц13-08020 -Кабель по 30 кВ, масса м кабеля  
 1-0901 м мм мм. Прокладка  
 1308-0201 в проволочную трубку,  
 -0401 слонах и коробах  
 РСНВ РК  
 2015 НР - 12% ОП - 8а

4. 342,5  
 Ц13-06-020 -Кабель по 10 кВ, масса м кабеля  
 1-0410 7 мм мм мм. Прокладка  
 1308-0201 по установленным  
 -0810 конструкциям и лоткам с  
 РСНВ РК креплением по всей  
 2015 длине  
 НР - 12% ОП - 8а

5. 0,024  
 Ц123-0601 -Кабели силовые ВВГ 4х35 мм

28-0409 (ок)-0,66 ГОСТ

2306-0128 16442-80

-409

РСНБ РК СП - 89

2015

6.

С123-0601 -Кабели силовые ВВГ 4х16 мм

28-0407 (ок)-0,66 ГОСТ

2306-0128 16442-80

-407

РСНБ РК СП - 89

2015

7.

С123-0601 -Кабели силовые ВВГ мм

28-0304 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ

2306-0128 16442-80

-304

РСНБ РК СП - 89

2015

8.

С123-0601 -Кабели силовые ВВГ мм

28-0302 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ

2306-0128 16442-80

-302

РСНБ РК СП - 89

2015

9.

С123-0602 -Кабели контрольные КВВГ мм

01-0403 10х1,5 ГОСТ 1508-78

2306-0201

-0403 СП - 89

РСНБ РК

2015

10.

С123-0602 -Кабели контрольные КВВГ мм

01-0204 5х2,5 ГОСТ 1508-78

2306-0201

-0204 СП - 89

РСНБ РК

2015

11.

С123-0602 -Кабели контрольные КВВГ мм

01-0203 5х1,5 ГОСТ 1508-78

2306-0201

-0203 СП - 89

НС 35/10кВ "Рабочий район" удлинитель

1.

Ц13-08030 -Блок управления мм

4-0204 шкафного исполнения мм



- 1308-0304 - распределительный  
-0204 пучок кабеля: высота и  
РСНБ РК ширина до 1200x1000 мм.  
2015 Установка на стене  
ДР - 200 мм
1.  
Ц13-10070 - Прибор сигнализированной шт.  
1-0301 емкостью. Монтаж  
1310-0701 оборудования (модуль  
-0301 контроллера)  
РСНБ РК  
2015 ИР - 614; СП - ИР
2.  
Ц13-10070 - Прибор сигнализированной шт.  
1-0301 емкостью. Монтаж  
1310-0701 оборудования (модуль  
-0301 телеуправления)  
РСНБ РК  
2015 ИР - 614; СП - ИР
3.  
Ц13-10070 - Прибор сигнализированной шт.  
1-0301 емкостью. Монтаж  
1310-0701 оборудования (модуль  
-0301 телеуправления)  
РСНБ РК  
2015 ИР - 614; СП - ИР
4.  
Ц13-10070 - Прибор сигнализированной шт.  
1-0301 емкостью. Монтаж  
1310-0701 оборудования (модуль  
-0301 телеуправления)  
РСНБ РК  
2015 ИР - 614; СП - ИР
5.  
Ц13-10070 - Прибор сигнализированной шт.  
1-0301 емкостью. Монтаж  
1310-0701 оборудования (модуль  
-0301 периферийного  
РСНБ РК интерфейса и доработкой  
2015 ИР
6.  
Ц13-10070 - Прибор сигнализированной шт.  
1-0301 емкостью. Монтаж  
1310-0701 оборудования (модуль  
-0301 сигнализации АСУ ТП)  
РСНБ РК  
2015 ИР - 614; СП - ИР
7.  
Ц13-10090 - Компоненты сетевые шт.  
5-0501 (модем, маршрутизатор,  
1310-0905 модем и т.п.)  
-0501 Конфигурация и  
РСНБ РК настройка.

1  
1  
2  
1  
1  
1

НР - 724; СИ - 8\*

8.

Ц13-08030 -Блок управления шт.  
4-0204 шкафного исполнения для  
1308-0304 распределительной  
-0204 пункт (шкаф) высота и  
РСНВ РК ширина по (100х) 100 см.  
2015 Установка на стене

НР - 724; СИ - 8\*

9.

Ц13-08020 -Кабель до 3, кВ, марка ПР-08020  
1-0810 1 м до 1 км Прокладка  
1308-0201 по установленным  
-0810 конструкциям и лоткам с  
РСНВ РК креплением по всей  
2015 длине

НР - 724; СИ - 8\*

10.

"Патент-Д - шт.  
усть"

1.1 Блок комплексной  
настенной ШХД до 3  
"Телур-9" ТЭ-72В в  
комплектном шкафу-1шт.

1.2 Блок сбора и  
обработки сигналов  
датчиков МК ВСКД-1шт.

1.2.1 Модуль  
контроллера МК 1-1-3шт.

1.2.2 Модуль  
телеуправления  
МТУ-1-1шт.

1.2.3 Модуль  
телесигналов  
МТС-32-1шт.

1.2.3 Модуль  
периферийного  
интерфейса с доработкой  
ПО МИИ-4шт.

1.2.5 Модуль эл.питания  
АС/ДС-2шт.

1.3 Радиомодем  
Телур-РМ-2шт.

1.7 Направленная антена

	"Электроник комплект" АЭ-100, 1.5 Шкаф комплектный настенный 4-х ячеек НВ-6 ТЭ4-620-1шт, 1.4 Шкаф комплектный 400х300х100 мм НВ-2х6, ТЭ4-520-1шт.		
11.	"223 СТ"220 VOLT"	-Кабель РКУ-75	и
			100
			* (указание маркировочного ра боты ПС и ДИЭ ПС 35/10кВ "Рабоч
12.	Н13-10020 2-0206 1310-0410 -0206 РСНВ 18 2015	-Преобразователя или блок питания 12В/1А выполненный на базе микроконтроллера. Модель "АВТОНАВТ" НР - 513; ОП - 83	шт.
			1
13.	Н13-10041 0-0103 1310-0410 -0103 РСНВ 18 2015	-Комплект приемно-передающего аппарата на 8 рабочих мест. Модель "АВТОНАВТ" НР - 613; ОП - 83	комплект
			1
14.	1308-0401 -0410 РСНВ 18 2015 Мат. к доп. зап.	-Кабель витой, пары 1-го класса 5-х пар, 100 Ом, длина 1 критическая длина длина НР - 724; ОП - 84	
			50
15.	"ADVANTEK SYSTEMS"	1. Ассемблея Бит (блок приемно-передающей 30-9-419-1-В) шт., 2. Направлен. антенна 1,7м шт., 1,2м шт., 3. Блок питания на основе PWL627-20В, 1А шт.	компл
			1

## АСКУЗ

16.

Ц13-10041 -Щаф или панель  
2-0201 коммутации связи и  
1310-0412 сигнализации.  
-0201 количество пар до 20.  
РСНБ РК Монтаж на стене или в  
2015 нише

НР - 62%; СП - 0%

17.

Ц13-08030 -Розетка штепсельная шт.  
5-0110 полуперметическая и  
1308-0305 герметическая. Монтаж  
-0110 оборудования

РСНБ РК  
2015 НР - 12%; СП - 8%

Изм. и  
доп. вып.

18.

Ц13-08030 -Автомат одно-, двух-, шт.  
3-0601 трехполюсный (ре до 20 до  
1308-0303 25 А. Установка на  
-0601 конструкции ст. стойки  
РСНБ РК или колонне

Изм. и НР - 72%; СП - 6%  
доп. вып.

19.

Ц13-10070 -Прибор сигнализирующий шт.  
1-0301 емкостной. Монтаж  
1310-0701 оборудования (модули  
-0301 защит линий)

РСНБ РК  
2015 НР - 62%; СП - 8%

20.

Ц13-10020 -Преобразователь или шт.  
2-0206 блок питания отдельно  
1310-0202 устанавливаемый. Монтаж  
-0206 оборудования

РСНБ РК  
2015 НР - 61%; СП - 6%

21.

Ц13-10090 -Компоненты сетевые шт.  
5-0901 (мост, маршрутизатор,  
1310-0905 модем и т.п).

-0001 -Корпус, установка  
PCNB PK -настройка

NR - 028; SN - 98

22.

И13-10070 -Прибор сигнализационный шт.  
1-030 -инструкция, монтаж  
110-0701 -оборудование, установка  
-0301 -монтаж  
PCNB PK  
2015 NR - 017; SN - 45

1

23.

И13-10070 -Прибор сигнализационный шт.  
1-030 -инструкция, монтаж  
110-0701 -оборудование, установка  
-0301 -монтаж  
PCNB PK  
2015 NR - 017; SN - 45

4

24.

"Элекстер -  
Электроника 1.Шкаф ЭТЭ ЭЛЕКТРОНИКА, шт.  
" М. - 210 для установки  
электронных устройств,  
для размещения аппаратуры  
в шкафу с 3-х сторонней  
доп.рейку: элемент  
питания, модуль защиты  
линии ЛС  
терминальный блок, терминал  
для подключения кабеля,  
розетка

1

25.

"Элекстер -Комплект исполнения шт.  
Электроника: комплект шкафа в шт.  
" стандарт в 2000х1200х  
600мм, 15-100мм, с  
герметичной дверью до  
30кг, с. вентиляционная  
направлением, высота  
АВ-200-1 - 1шт., 3.  
1шт. шкафа  
всенаправленная антенна  
АО-900/1800-2шт., 3.

3

Кабельная сборка : 1/38  
№-№-10метр  
4.Переходник №31.

26.

151

Ц13-08020 -Кабель до 35 кВ, масса и кабели  
1-0810 1 м до 1 кг. Прокладка  
1308-0201 по установленной  
-0810 конструкции и длине  
ВСНБ РК укреплением по длине  
2015

НР - 720; СП - 8"

27.

151

"Эльстер -Кабель контрольно-измерительный  
Метроника КС-485 ВЕРДЕН 0042  
"



Опросный лист на КРУ типа К-104

Зачетчик / Имя: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

№: \_\_\_\_\_

№: \_\_\_\_\_

№	Наименование прибора	Схемы подключения											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Амперметр												
2	Вольтметр												
3	Таблица по образцу												
4	Таблица по образцу												
5	Схема подключения электрических измерительных приборов												
6	Секундомер	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Энергометр	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Энергометр	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Трансформатор тока	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Трансформатор напряжения	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Трансформатор тока	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Трансформатор напряжения	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Трансформатор тока	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Трансформатор напряжения	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Трансформатор тока	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Трансформатор напряжения	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Трансформатор тока	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Трансформатор напряжения	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Трансформатор тока	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Трансформатор напряжения	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Зачетчик

Постановка



Опросный лист на КРУ типа К-104 (лист 2)

Заказчик / Название объекта: АД "Свердловская ГЭС" реконструкция ЛС 2018 АД Работы на месте

№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№	13	14	15	16	17	18	19
1							
2	Открытый полюс	Открытый полюс	Открытый полюс	Открытый полюс	Открытый полюс	0	0
3							
4	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000		0,001000
5	Уровень по фазе	Уровень по фазе	Уровень по фазе	Уровень по фазе	Уровень по фазе		Уровень по фазе
6	200%	200%	200%	200%	200%		200%
7	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000		0,001000
8							
9							
10							
11							
12						0,001000	
13							0,001000
14							
15							
16							
17							
18							
19	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Счетчик

Заводчик

Поставщик

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





Составлено

№ документа

Исполнитель РСА

Назначение ТЭ

Исполнитель КРУ

- 1. Оборудование должно соответствовать запросу
- 2. Модель на ОС 32/104 и комплектность с учетом дополнительных опций
- 3. КРУ с 2 РУ 10 кВ с комплектацией выключателя, трансформатора, ВОЛ
- 4. КРУ ТЭ 10 кВ (полностью заводской сборки) без дополнительных опций (ГОСТ 21111)
- 5. Комплектация: "Омега" из материала высшего качества
- 6. Оборудование должно быть в заводской упаковке (ГОСТ 19001) на складе ТЭ на месте 10 кВ
- 7. Максимальная нагрузка: 270 А, для этого ВОЛ (ВОЛ) выключатель, трансформатор, выключатель
- 8. КРУ должен быть в комплекте с трансформатором и выключателем
- 9. КРУ должен быть в комплекте с трансформатором и выключателем (ГОСТ 21111) на складе ТЭ на месте 10 кВ
- 10. Максимальная нагрузка: 270 А, для этого ВОЛ (ВОЛ) выключатель, трансформатор, выключатель
- 11. КРУ - 201 Р-104
- 12. Комплектация: ВОЛ (ВОЛ) выключатель, трансформатор, выключатель (ГОСТ 21111)
- 13. В корпусе должны быть выключатель с номиналом 250 А и трансформатор с номиналом 200 А. При комплектации - это 10 кВ 10/0,4 кВ трансформатор с номиналом 200 А и выключатель с номиналом 250 А.
- 14. Трансформатор, выключатель
- 15. Трансформатор, выключатель
- 16. Трансформатор, выключатель
- 17. Трансформатор, выключатель
- 18. Трансформатор, выключатель
- 19. Трансформатор, выключатель
- 20. Трансформатор, выключатель
- 21. Трансформатор, выключатель
- 22. Трансформатор, выключатель
- 23. Трансформатор, выключатель
- 24. Трансформатор, выключатель
- 25. Трансформатор, выключатель
- 26. Трансформатор, выключатель
- 27. Трансформатор, выключатель
- 28. Трансформатор, выключатель
- 29. Трансформатор, выключатель
- 30. Трансформатор, выключатель
- 31. Трансформатор, выключатель
- 32. Трансформатор, выключатель
- 33. Трансформатор, выключатель
- 34. Трансформатор, выключатель
- 35. Трансформатор, выключатель
- 36. Трансформатор, выключатель
- 37. Трансформатор, выключатель
- 38. Трансформатор, выключатель
- 39. Трансформатор, выключатель
- 40. Трансформатор, выключатель
- 41. Трансформатор, выключатель
- 42. Трансформатор, выключатель
- 43. Трансформатор, выключатель
- 44. Трансформатор, выключатель
- 45. Трансформатор, выключатель
- 46. Трансформатор, выключатель
- 47. Трансформатор, выключатель
- 48. Трансформатор, выключатель
- 49. Трансформатор, выключатель
- 50. Трансформатор, выключатель
- 51. Трансформатор, выключатель
- 52. Трансформатор, выключатель
- 53. Трансформатор, выключатель
- 54. Трансформатор, выключатель
- 55. Трансформатор, выключатель
- 56. Трансформатор, выключатель
- 57. Трансформатор, выключатель
- 58. Трансформатор, выключатель
- 59. Трансформатор, выключатель
- 60. Трансформатор, выключатель
- 61. Трансформатор, выключатель
- 62. Трансформатор, выключатель
- 63. Трансформатор, выключатель
- 64. Трансформатор, выключатель
- 65. Трансформатор, выключатель
- 66. Трансформатор, выключатель
- 67. Трансформатор, выключатель
- 68. Трансформатор, выключатель
- 69. Трансформатор, выключатель
- 70. Трансформатор, выключатель
- 71. Трансформатор, выключатель
- 72. Трансформатор, выключатель
- 73. Трансформатор, выключатель
- 74. Трансформатор, выключатель
- 75. Трансформатор, выключатель
- 76. Трансформатор, выключатель
- 77. Трансформатор, выключатель
- 78. Трансформатор, выключатель
- 79. Трансформатор, выключатель
- 80. Трансформатор, выключатель
- 81. Трансформатор, выключатель
- 82. Трансформатор, выключатель
- 83. Трансформатор, выключатель
- 84. Трансформатор, выключатель
- 85. Трансформатор, выключатель
- 86. Трансформатор, выключатель
- 87. Трансформатор, выключатель
- 88. Трансформатор, выключатель
- 89. Трансформатор, выключатель
- 90. Трансформатор, выключатель
- 91. Трансформатор, выключатель
- 92. Трансформатор, выключатель
- 93. Трансформатор, выключатель
- 94. Трансформатор, выключатель
- 95. Трансформатор, выключатель
- 96. Трансформатор, выключатель
- 97. Трансформатор, выключатель
- 98. Трансформатор, выключатель
- 99. Трансформатор, выключатель
- 100. Трансформатор, выключатель

Справочный материал

Обязательно предоставить:

Составлено:

Заказчик

Получено:

М.П. \_\_\_\_\_ 30 г

М.П. \_\_\_\_\_ 30 г

«Подрядчику»

«Заказчику»  
АО «Северо-Казахстанская  
Распределительная Электросетевая  
Компания»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.А.Казановский

**График производства работ  
по реконструкции ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок»**

№ п/ п	Мероприятие	2020 год				Примечание
1						
2						
3						
4						
5						
	<b>Итого:</b>					

«Подрядчик»

«Заказчик»

АО «Северо-Казахстанская Распределительная  
Электросетевая Компания»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.А. Казановский

Перечень материалов Подрядчика

№	код	Наименование	Ед.изм	Кол-во
---	-----	--------------	--------	--------

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

АО «Северо-Казахстанская  
Распределительная Электросетевая  
Компания»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.А. Казановский

## Перечень внутренних документов Заказчика

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1.	Политика АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в области качества, экологии, профессиональной безопасности и здоровья	Введена в действие приказом № 8 от 05.01.2017г.
2.	Регламент о соблюдении основных требований техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и экологического законодательства на территории АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»	РГ 03.038/01 от 08.09.2015г.
3.	IMS 04.04 Управление эмиссиями	Утверждён 14.09.2017г.

Подписанием настоящего Приложения к Договору Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с содержанием вышеперечисленных внутренних документов Заказчика и обязуется:

1. при выполнении Работ неукоснительно соблюдать требования данных документов в части, не противоречащей условиям Договора;
2. произвести ознакомление Персонала Подрядчика с вышеперечисленными документами;
3. нести ответственность за нарушение требований внутренних документов Заказчика в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Республики Казахстан.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### **Порядок производства строительного-монтажных работ**

Началом выполнения Работ является дата передачи Площадки Заказчиком Подрядчику с оформлением соответствующего акта.

Датой окончания Работ является дата подписания Заказчиком акта о приемке построенного объекта в эксплуатацию/акта выполненных работ с учетом промежуточных актов выполненных работ, сумма которых будет эквивалентна сумме договора.

Стороны в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 за 15 календарных дней до начала Работ осуществляют следующие действия:

– Подрядчик назначает ответственного производителя Работ с обязательным письменным уведомлением Заказчика о назначении производителя Работ;

Указанные должностные лица обязаны иметь соответствующее разрешение, согласно требованиям действующего законодательства, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

– Подрядчик до начала любых Работ ограждает Площадку и опасные зоны Работ за ее пределами в соответствии с требованиями НТД;

– Подрядчик определяет состав бригад для выполнения Работ по численности и квалификации.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить на утверждение техническому руководителю Заказчика организационно-техническую документацию (проект организации строительства, проект производства работ и иные документы, в которых содержатся решения по организации строительства и технологии производства работ), оформленные в соответствии со СН РК 1.03-00-2011;

Запрещается производство строительного-монтажных работ без утвержденной организационно-технической документации.

В течение 5 рабочих дней с даты начала Работ Заказчик при необходимости передает в пользование Подрядчику по акту здания и сооружения, необходимые для осуществления Работ по Договору, обеспечивает временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода.

Подрядчик в соответствии с действующей НТД производит расчистку Площадки и подготовку её к застройке.

Подрядчик за свой счет обеспечивает вынос на площадку геодезической разбивочной основы;

Подрядчик обязан подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров, после чего предоставить на утверждение Заказчику акт разбивки на местности;

Подрядчик в период производства Работ осуществляет уборку территории Площадки и пятиметровой прилегающей зоны, своевременно вывозит бытовой и строительный мусор, в порядке, установленном НТД и внутренними нормативными документами Заказчика.

Выполнение Работ Подрядчик должен производить в строгом соответствии с ПСД и организационно-технической документацией.

В течение срока выполнения Работ ответственные представители Заказчика с привлечением представителей Подрядчика, являющихся производителями работ по Договору:

– выполняют операционный контроль с целью выявления Дефектов в ходе выполнения производственных процессов и операций;

– определяют по результатам операционного контроля необходимость выполнения запланированных и дополнительных объемов работ;

– результаты операционного контроля и сведения об устранении выявленных контролем дефектов документируются в общем журнале работ;

– с целью выявления скрытых Работ проводят промежуточную оценку соответствия, которая выполняется в форме освидетельствования результатов работ, скрывааемых последующими работами.

Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций, должны производиться в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011:

– не позднее 2 рабочих дней от даты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика подписываются соответственно акт промежуточной приемки ответственных конструкций и акт освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011.

«Подрядчик»

«Заказчик»  
АО «Северо-Казахстанская  
Распределительная Электросетевая  
Компания»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.А. Казановский

## Обязательные условия безопасного производства работ

### 1. Общие требования по безопасности охраны труда и охраны окружающей среды

#### 1.1. Подрядчик и Персонал Подрядчика обязаны:

1.1.1. Соблюдать требования отраслевых Правил техники безопасности (ПТБ), Правил пожарной безопасности (ППБ), Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а также требований промышленной безопасности, охраны труда, трудового и экологического законодательства Республики Казахстан..

1.1.2. Ознакомиться и соблюдать, при проведении Работ на Площадке и нахождении на территории Заказчика требования применимых инструкций и правил Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области охраны окружающей среды.

1.1.3. Иметь при себе на Площадке/территории Заказчика пропуск, удостоверение по технике безопасности, квалификационное удостоверение.

1.1.4. Использовать при проведении Работ исправный проверенный инструмент, приспособления и другую рабочую оснастку.

1.1.5. Передвигаться по Площадке/территории Заказчика по указанным оперативным дежурным персоналом Заказчика маршрутам.

1.1.6. Использовать при проведении Работ необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.1.7. Строго соблюдать меры безопасности при проведении Работ, указанные в наряде, распоряжении и анализе безопасности работ (АБР) Заказчика.

1.1.8. Выполнять все требования оперативного дежурного персонала и кураторов Заказчика, закреплённых за Персоналом Подрядчика.

1.1.9. Ежедневно по окончании Работ производить уборку Площадки.

1.1.10. Предъявлять по требованию специалистов службы безопасности Заказчика для осмотра ручную и любую другую кладь.

1.1.11. Пройти вводное обучение Заказчика по технике безопасности и охране окружающей среды - «Требования безопасности компании АО «ЦАЭК», действующие на дату заключения Договора (далее - «Вводное Обучение»), общей продолжительностью 8 (восемь) часов, проводимое центром обучения, утвержденным Заказчиком и сдать экзамен в виде тестирования. Вводное Обучение для Персонала Подрядчика проводится в помещении центра обучения или Заказчика по предварительному уведомлению Подрядчика Заказчиком. По результатам Вводного Обучения, при условии успешной сдачи экзамена (тестирования), Персоналу Подрядчика выдается сертификат об успешном прохождении Вводного Обучения со сроком действия 1 (один) год и такой Персонал Подрядчика допускается для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика. Вводное Обучение обязательно для всего Персонала Подрядчика, выполняющего работы высокого и среднего риска. Вводное обучение проводится для Персонала Подрядчика перед началом выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика, и в последующем ежегодно в случае, если Работы предусмотрены на срок, превышающий 1 (один) год. При допуске к выполнению Работ нового Персонала Подрядчика, не проходившего Вводное обучение перед началом выполнения Работ на объектах Заказчика либо срок действия сертификата которого истек на этот момент, Вводное обучение проводится для нового Персонала Подрядчика в соответствии с настоящим пунктом.

1.1.12. Подрядчик должен обеспечить присутствие/участие на проводимых Заказчиком ежемесячных собраниях по охране труда, технике безопасности и охраны окружающей среды Персонала Подрядчика в объеме 100% задействованного в производстве Работ персонала в день проведения собрания. Материалы для дополнительного внутреннего обучения Подрядчик может получить у специалистов по технике безопасности Заказчика. Место обучения Подрядчик определяет по согласованию со специалистами по технике безопасности Заказчика.

1.1.13. Подавать заявку Заказчику и получать его согласование на проведение работ по критическому поднятию и перемещению грузов, в соответствии с требованиями, предусмотренными в применимой инструкции Заказчика.

1.1.14. Подрядчик обязан обеспечить нахождение инженера по охране труда и технике безопасности или квалифицированного инженерно-технического работника на месте производства Работ на Площадке/территории Заказчика, при численности Персонала Подрядчика 50 и более человек.

## **1.2. Подрядчику и Персоналу Подрядчика запрещается:**

1.2.1. Находиться на Площадке/территории Заказчика без средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые обязательны к ношению, в соответствии с действующими политиками и процедурами Заказчика по безопасности. К таким СИЗ относятся как стандартные СИЗ (каска, защитные очки, специальная одежда, обувь с металлическим/композитным подноском), так и СИЗ, необходимые для выполнения определенной работы (в соответствии с характером выполняемой работы и опасностями, имеющимися на Площадке). Общие обязательные требования к специальной одежде предусмотрены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

1.2.2. Находиться на Площадке/территории Заказчика, будучи употребившим психоактивное вещество, или в состоянии любого опьянения. Представитель Заказчика либо охранной организации вправе направить любого работника из Персонала Подрядчика на медицинское освидетельствование на предмет *факта* употребления наркотического, психотропного, алкогольного или иного *вещества*. В случае выявления/установления Заказчиком у кого-либо из Персонала Подрядчика признаков наркотического, психотропного, алкогольного или иного опьянения и/или факта употребления, Подрядчик обязан незамедлительно отправить всю бригаду, выполняющую Работы по Договору, в полном составе или, по согласованию количественного и списочного состава с руководителем охраны труда Заказчика (или лица его замещающего), выборочно, но не менее 5 (пяти) человек, в ближайшее специализированное медицинское учреждение (наркодиспансер), при его наличии в городе/поселке для прохождения медицинского освидетельствования. В случае отсутствия такого учреждения на расстоянии 40 км от Площадки/территории Заказчика, медицинское освидетельствование выполняется квалифицированным персоналом Заказчика. Справки с результатами медицинского освидетельствования всего Персонала Подрядчика, отправленного на медицинское освидетельствование в соответствии с настоящим пунктом, должны быть представлены дежурному фельдшеру Заказчика не позднее 2 часов с момента выявления/установления Заказчиком у кого-либо из Персонала Подрядчика признаков наркотического, психотропного, алкогольного или иного опьянения и/или факта употребления.

1.2.3. Самостоятельно изменять место проведения Работ и маршрут передвижения Персонала Подрядчика.

1.2.4. Выносить с Площадки/территории Заказчика без оформления пропуска Заказчиком любой инструмент, материалы и любое другое имущество.

1.2.5. Выполнять Работы без соответствующего действующего разрешения, наряда, допуска, распоряжения и/или анализа безопасности работ от Заказчика или с его превышением.

1.2.6. Выполнять Работы (включая надзор) на работающем оборудовании, находящимся под напряжением, если Персонал Подрядчика может подвергаться воздействию токопроводящих частей, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

1.2.7. Выполнять Работы, если Персонал Подрядчика подвержен опасности падения с высоты (при работе на высоте более 1.3 метра выше от уровня пола или рабочей площадки), без подмостей или без соответствующего ограждения и/или мер по предотвращению падения (например, полный ляпочный пояс с соответствующим анкерным креплением). Выполнять Работы, выполняемые методом промышленного альпинизма, без использования индивидуальных средств защиты от падения (альпинистской обвязки).

1.2.8. Выполнять Работы, если Персонал Подрядчика подвержен влиянию опасных материалов, которые запрещены законодательством Республики Казахстан (например: асбест), кроме случаев, когда это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

1.2.9. Снимать блокировочные устройства, замки и/или плакаты (например: бирки, замки по процедуре LOTO, блокировочные устройства на ячейках), которые предусмотрены в соответствии с правилами безопасности Заказчика.

1.2.10. Присутствовать в опасных зонах при работающем оборудовании (краны или бульдозеры и т.д.), кроме случаев, когда это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.



- 1.2.11. Выполнять Работы на оборудовании без выполнения технических мероприятий, препятствующих его ошибочному включению в работу (пуск электродвигателя, подача давления, электроэнергия и др.), самопроизвольному перемещению или движению.
- 1.2.12. Высадка или посадка в автотранспорт во время его движения.
- 1.2.13. Нарушать требования пожарной безопасности, нарушать производственный процесс, создавать своим действием или бездействием угрозу жизни или здоровью людей, или угрозу возникновения аварийной ситуации.
- 1.2.14. Работать на высоте с предохранительным лямочным поясом при отсутствии отметки об испытании, с истекшим сроком испытания или дефектом.
- 1.2.15. Выполнять Работы отрезным или шлифовальным инструментом без защитного щитка.
- 1.2.16. Выполнять Работы без защитных очков или защитных щитков с абразивными инструментами, на металлорежущих станках и на другом оборудовании и/или приспособлениях, работа на которых может привести к повреждению органов зрения.
- 1.2.17. Выполнять ремонт сосудов и трубопроводов при избыточном давлении в них.
- 1.2.18. Выполнять Работы с применением грузоподъемных механизмов в охранной зоне линии электропередачи без наряда и разрешения организации, эксплуатирующей данную линию.
- 1.2.19. Перевозить людей вне кабины механических транспортных средств, не предназначенных или не оборудованных надлежащим образом для перевозки людей, а также на прицепах.
- 1.2.20. Управлять механическими транспортными средствами лицами моложе 18 лет и лицами, не имеющими удостоверений на право управления ими.
- 1.2.21. Находиться под поднятым, опускаемым или поднимаемым грузом.
- 1.2.22. Выполнять Работы лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования, требуемого законодательством Республики Казахстан, выполнять Работы с вредными или опасными условиями труда, если это им запрещено по законодательству Республики Казахстан, а также выполнять Работы на высоте лицами моложе 18 лет.
- 1.2.23. Курить вне мест, утвержденных в «Списке мест для курения» Заказчика.
- 1.2.24. Ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям в не предназначенных для этого местах.
- 1.2.25. Остановка вручную вращающихся и движущихся механизмов.
- 1.2.26. Эксплуатация неисправного оборудования, а также оборудования с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации.
- 1.2.27. Использование не испытанных подвесных и передвижных лесах и люльках, предназначенных для подъема людей.
- 1.2.28. Проникновение в замкнутые пространства или резервуары для отбора проб на содержание кислорода, вредных веществ, горючих и взрывоопасных газов.
- 1.2.29. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре без отбора проб на содержание кислорода, вредных веществ, горючих и взрывоопасных газов.
- 1.2.30. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре, содержащем вредные вещества, без наличия СИЗ.
- 1.2.31. Не соблюдение правил дорожного движения или правил передвижения по Площадке/территории Заказчика, установленных внутренними правилами Заказчика.
- 1.2.32. Находиться на Площадке/территории Заказчика без использования СИЗ, кроме случаев следования на работу и обратно после окончания рабочего дня (смены), а также в случаях, предусмотренных спецификой работы согласно правилам Заказчика.
- 1.2.33. Пуск и кратковременная работа механизмов и устройств, при отсутствии или неисправном состоянии ограждений.
- 1.2.34. Установка, снятие или правка на ходу приводных ремней.
- 1.2.35. Нахождение в кабине автомобиля или другого транспортного средства при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с использованием грузоподъемных механизмов.
- 1.2.36. Выполнение сварочных работ, работ с применением электрического и пневматического инструмента с переносных лестниц и стремянок, двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или опор.
- 1.2.37. Вентиляция подземного сооружения или резервуара кислородом.
- 1.2.38. Работать в подземном сооружении или резервуаре (кроме резервуаров для хранения топлива и масел) при температуре воздуха в нем выше 32°C допускается только в исключительных случаях (при аварии, если она грозит жизни людей, разрушению оборудования и другому) с разрешения руководителя работ и под его непосредственным руководством с принятием необходимых

мер для предотвращения ожогов персонала. При температуре воздуха в подземном сооружении или резервуаре выше 32°C работа выполняется в теплой спецодежде. При наличии в подземном сооружении или резервуаре жидкой среды необходимо пользоваться резиновой обувью.

Не допускается работа в подземном сооружении или резервуаре при уровне воды в нем выше 200 миллиметров (над уровнем пола). а также при температуре воды выше 45°C. Спуск рабочих в заполненные паром подземные сооружения и подвальные помещения независимо от температуры воздуха в них не допускается

1.2.39. Выполнение работ, связанных с заменой и ремонтом арматуры на маслопроводах и с разборкой деталей регулирования (за исключением замены манометров), при работающей турбине или работающем масляном насосе.

1.2.40. Не применение СИЗ при производстве огневых работ, работ с газопламенной аппаратурой.

1.2.41. Выполнение огневых работ на пожароопасном участке без выдачи наряда-допуска и без визы лица, имеющего право давать разрешение на производство этого вида работ.

1.2.42. Отсутствие лица, ответственного за перемещение грузов кранами от цеха, (если куратор таковым не является), при выполнении работ по перемещению грузов, в случаях и на условиях, предусмотренных в применимой инструкции Заказчика.

1.2.43. Нарушение правил строповки грузов.

1.2.44. Организационными и/или техническими нарушениями при подготовке и производстве Работ по наряду-допуску считаются действия Персонала Подрядчика, если:

а) Допускающий по электрическому наряду:

- не произвел инструктаж и не ознакомил бригаду с содержанием наряда, распоряжения непосредственно на рабочем месте;

-не указал границы рабочего места;

-не показал ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет;

-не доказал бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения и показом установленных заземлений.

б) Руководитель работ по электрическому наряду не находился на рабочем месте при ведении работ членами бригады.

в) Производитель работ по электрическому наряду считается допустившим грубое нарушение, если он:

-не произвел инструктаж о мерах по безопасному проведению работ, включая их технологию, использование инструмента, приспособлений, механизмов и грузоподъемных машин;

-не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, инвентаря средств защиты, такелажных приспособлений;

г) Допуск к работе по нарядам и распоряжениям на энергооборудовании не был произведен непосредственно на рабочем месте, при этом допускающий считается допустившим грубое нарушение, если он:

-не подготовил рабочее место, и не принял достаточных мер, в полной мере обеспечивающих безопасность производства работ;

-не произвел оформление допуска к работе и/или не в полной мере произвел инструктаж руководителя работ, производителя работ и наблюдающего.

д) Руководитель работ на энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он:

-совместно с производителем работ не принял рабочее место от допускающего и не проверил выполнение мер безопасности, указанных в наряде;

-не осуществлял периодический надзор за работой бригад в части соблюдения ими правил техники безопасности.

е) Производитель работ на энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он:

-не произвел четкий и полный инструктаж и указания, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте;

-не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, инвентаря средств защиты, такелажных приспособлений;

1.2.45. Исполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения Работ.

1.2.46. Рыбная ловля на Площадке/территории Заказчика.

## 2. Требования к транспорту

2.1. Транспортные средства, используемые для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика должны быть в технически исправном состоянии. Запрещается производить ремонтные работы, санитарную обработку (очистку, мытье и т.д.) транспортных средств на территории Заказчика. Проводить обработку/ремонт транспортных средств необходимо в специально отведенных местах за пределами территории Заказчика.

2.2. Транспортные средства не должны иметь утечки жидкости или масла с узлов и механизмов, утечки бензина или солянки с баков и емкостей, утечки электролита с аккумуляторных батарей.

2.3. Запрещается оставлять транспортные средства на Площадке/территории Заказчика вне стоянок Заказчика или без Персонала Подрядчика, ответственного за данное транспортное средство.

2.4. Маршрут передвижения и место стоянки транспортных средств на Площадке/территории Заказчика должен быть согласован с руководителем подразделения Заказчика, ответственным за выполнение Работ.

### **3. Требования к оборудованию (машины и механизмы)**

3.1. Машины и механизмы, используемые для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика должны быть в технически исправном состоянии.

3.2. На оборудовании должна быть табличка с наименованием организации, датой следующего испытания или проверки, если это требуется законодательством Республики Казахстан.

### **4. Требования к инструментам и приспособлениям**

4.1. Инструменты, приспособления и средства защиты, используемые при выполнении Работ на Площадке/территории Заказчика должны быть в технически исправном состоянии и применяться в соответствии с требованиями Заказчика, предусмотренными в «Правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» и «Правилах применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.2. Запрещается в электроустановках Заказчика использовать лестницы, изготовленные не из диэлектрического материала.

4.3. Запрещается при выполнении Работ на Площадке/территории Заказчика на высоте использовать монтажные пояса без набедренных или нагрудных лямок.

4.4. Запрещается использовать транспорт, оборудование, инструмент, приспособления и средства защиты, принадлежащие Заказчику без письменного разрешения ответственного лица Заказчика.

### **5. Экологические требования и запрещенные практики в области охраны окружающей среды при выполнении Работ Подрядчиком**

5.1. Не допускать сокрытие информации о произошедших инцидентах в области охраны окружающей среды и информировать Заказчика о всех несоответствиях, нарушениях требований природоохранного законодательства на территории Заказчика, допущенные Подрядчиком или иными лицами в его присутствии.

5.2. Иметь и предоставлять Заказчику соответствующую разрешительную документацию на выбросы, сбросы, размещение и утилизацию отходов, согласования, сертификаты и иную документацию, требуемую для выполнения Работ.

5.3. Содержать Площадку размещения бытовых помещений Подрядчика и Площадку проведения работ в чистоте и убирать их ежедневно по окончании рабочего дня/смены.

5.4. Предоставить сертификат производителя об отсутствии полихлорированных дифенилов (ПХД), при поставке трансформаторного/турбинного масел и маслонеполненного оборудования.

5.5. Не использовать в ходе выполнения Работ Материалы, содержащие ПХД. До начала использования Материалов для выполнения Работ предоставить Заказчику копии сертификатов, выданных соответствующей специализированной организацией, подтверждающих отсутствие содержания в используемых Материалах ПХД;

5.6. Принимать меры, направленные на предотвращение возникновения проливов химических веществ и нефтепродуктов, материалов и отходов в процессе выполнения Работ.

Осуществлять собственными силами ликвидации проливов и других аварийных ситуаций, связанных с воздействием на окружающую среду с незамедлительным сообщением Заказчику.

5.7. Предоставить куратору Заказчика или руководителю цеха Заказчика, вместе с Актами выполненных работ документы, подтверждающие факт передачи на утилизацию в специализированные организации отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ, (копии счет-фактур, акты выполненных работ, приемо-сдаточные акты, талоны на утилизацию и др.).

5.8. Временно хранить отходы только в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком (контейнеры для хранения отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ, должны иметь целостную конструкцию и соответствующую маркировку).

- 5.9. Не допускать переполнение контейнеров, содержащих отходы производства и потребления.
- 5.10. Осуществлять хранение отходов в контейнерах согласно маркировке.
- 5.11. Производить сбор опасных отходов в емкости/контейнеры с плотно закрывающейся крышкой.
- 5.12. Обеспечить раздельный сбор отходов, не смешивать опасные и особые отходы с неопасными отходами, с другими видами опасных и особых отходов в процессе их производства, транспортировки и утилизации.

Не допускать на Площадках хранения химических веществ и материалов размещения их на земле; исключить захламление обрывками упаковочной тары.

5.13. Нести ответственность по хранению и использованию в производстве Работ химических веществ и материалов в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Заказчика.

5.14. Соблюдать требования, предъявляемые к временному хранению химических веществ и материалов:

- емкости, должны иметь целостную конструкцию с плотно закрывающейся крышкой;
- емкости должны быть закрытыми, когда не используются, промаркированы;
- иметь средства предотвращения и ликвидации проливов;
- вдали от несовместимых материалов (согласно паспорту безопасности).
- на специально отведенных площадках.

5.15. Не начинать производство работ без соответствующих разрешений, требующихся согласно природоохранного законодательства Республики Казахстан.

5.16. Не допускать отклонения от проекта производства работ, в части соблюдения технологического регламента по использованию материалов и их объему, заложенных в проектной документации, а также в части исполнения мер, предотвращающих воздействие на окружающую среду, без соответствующих согласований ответственных лиц со стороны Заказчика.

Подрядчик обязан произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по его вине.

5.17. Не взаимодействовать с государственными органами, внешними заинтересованными сторонами и иными организациями относительно выполняемых Работ без предварительного согласования Заказчика.

5.18. Не использовать транспортные средства, не прошедшие государственный технический осмотр, имеющие утечки масла, антифриза, тормозной жидкости.

Все транспортные средства Подрядчика должны быть укомплектованы тентовыми конструкциями с целью защиты окружающей среды от просыпания и пыления сыпучих грузов.

5.19. Не допускать разведение открытого огня на территории Заказчика.

5.20. Не допускать хранение жидких отходов/химических веществ без средств предотвращения и ликвидации проливов;

5.21. Размещать резервуары, оборудование, содержащее жидкие опасные вещества, в местах с непроницаемым основанием, либо иметь вторичную систему удержания проливов;

5.22. Не допускать проливов опасных отходов, химических веществ и материалов на грунт и дренажи;

5.23. Не использовать при производстве Работ химические вещества и материалы, не разрешенные к использованию законодательством Республики Казахстан и требованиями Заказчика;

5.24. Не допускать переполнение емкостей, содержащих химические вещества и материалы;

5.25. Предоставлять Заказчику Перечень используемого оборудования для выполнения Работ, являющегося источниками выделения загрязняющих веществ, и информировать Заказчика об изменениях Перечня оборудования. Содержать оборудование, механизмы, применяемые Подрядчиком для выполнения Работ на территории Заказчика в надлежащем технически исправленном состоянии, с целью исключения возникновения утечек масла, антифриза, тормозной жидкости.

5.26. Возместить Заказчику стоимость штрафа, при предъявлении государственным органом штрафных санкций Заказчику за нарушения действующего законодательства, произошедшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в сроки и в сумме, указанные в акте государственного органа.

## **6. Оказание помощи Заказчиком Персоналу Подрядчика**

6.1. При наличии возможности и с учетом всех приведенных ниже положений, Заказчик во время выполнения Работ Подрядчиком на Площадке/территории Заказчика предоставляет Персоналу Подрядчика такой же доступ к учреждениям по оказанию неотложной медицинской помощи, к услугам неотложной медицинской помощи и медицинской эвакуации (далее - «Оказание Помощи»), какой Заказчик обеспечивает персоналу Заказчика.

6.2. Заказчик не осуществляет контроля за фактом использования и за процессом использования Персоналом Подрядчика Оказания Помощи, предоставленного Заказчиком, и Заказчик не несет ответственности за отказ от использования или ненадлежащее использование Оказания Помощи Персоналом Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за доступность, своевременность, качество Оказания Помощи или за соответствие Оказания Помощи каким-либо нормам, требованиям или стандартам.

#### **7. Штрафные санкции**

7.1. По факту обнаружения Заказчиком каждого случая Персоналом Подрядчика нарушения условий, предусмотренных настоящим Приложением, Заказчиком составляются Указания по безопасности и охране труда по форме, приложенной к Договору.

7.2. За каждое нарушение Персоналом Подрядчика условий, предусмотренных настоящим Приложением, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере, определяемом Заказчиком:

7.2.1. За первое нарушение Персоналом Подрядчика в размере, не превышающем 10 месячных расчетных показателей (МРП).

7.2.2. За каждое последующее нарушение Персоналом Подрядчиком любых условий настоящего Приложения в размере, не превышающем 20 МРП.

«Подрядчик»

«Заказчик»  
АО «Северо-Казахстанская  
Распределительная Электросетевая  
Компания»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.А. Казановский

Кому \_\_\_\_\_  
(должность руководителя предприятия,  
фамилия и инициалы)  
\_\_\_\_\_  
(наименование подрядчика)

**УКАЗАНИЯ**

по безопасности и охране труда  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Мною \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и инициалы куратора/проверяющего лица)

в процессе проверки в рамках контроля опасных ситуаций, проведённой \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование проверенного участка/оборудования/коммуникаций ВСП/ПП)

в присутствии \_\_\_\_\_

(должности, Ф.И.О. представителя/проверяемого ВСП)

выявлены следующие нарушения требований безопасности и охраны труда, влекущие за собой возникновение опасной ситуации:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Наименование нормативного документа в области БиОТ, требования которого нарушены, №№ пунктов	Код нарушения (ОС)	Причины допущенного нарушения требований БиОТ	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5	6	7

На основании требований Регламента по БиОТ «Мониторинг состояния безопасности и охраны труда в АО «ЦАЭК» Вам предписывается устранить указанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее \_\_\_\_\_ направить \_\_\_\_\_

(дата) \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О. куратора/ проверяющего лица)

и в службу БиОТ \_\_\_\_\_ Отчёт-уведомление об устранении выявленных \_\_\_\_\_

несоответствий. (наименование ГПП)

Указание выдал:

(подпись) (Ф.И.О.)

Указание для исполнения получил:

(дата, время) (должность)

ВСП/ПП

(подпись) (Ф.И.О.)

руководителя)

Приложение № 9

к договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Предприятие \_\_\_\_\_  
 Цех, служба \_\_\_\_\_  
 Склад \_\_\_\_\_

## НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ СО СКЛАДА ЦЕХА В РАБОТУ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

№ п/п	Код МПЗ	Наименование материалов, сорт, марка, размер	Количество		Номер рабочего задания - описание	Номер обработки - описание	Требуемая дата выдачи	Фактическая дата выдачи
			Единица измерения					
1								

\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_



Организации (индивидуальный предприниматель) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ мес/квн

### АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ

№ документа	Дата составления	Структурное подразделение	Структурное подразделение	Наименование документа		№ документа	Дата	Ответственный за поставку	
				Описание	Сумма в тенге			на остатке организации	на остатке покупателя
№ п/п	Наименование запасов, сорт, марки, размер	Единица измерения	Номенклатурный номер	Количество	Цена за единицу, в тенге	Сумма в тенге	Количество		
							подлежит отпуску	Отпущено	
1	2	4	3	5	7	8	9	10	
2				6					
3									

Всего отпущено материалов (количество прописью) \_\_\_\_\_, переведенный на сумму (цифрами) \_\_\_\_\_

Отпуск в размере \_\_\_\_\_ тенге

Материалы отпущены: \_\_\_\_\_  
 Доляность \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Ресшифровка подписи \_\_\_\_\_

Примерно: \_\_\_\_\_  
 Доляность \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Ресшифровка подписи \_\_\_\_\_

Заказчик:  
Подрядчик:  
Наименование строительства и его адрес:

**АКТ**  
**приёмки выполненных работ**

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
на \_\_\_\_\_ работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге, %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего прямые затраты  
в том числе стоимость:  
- материалов, изделий и конструкций  
- оборудования  
- прочих затрат  
Накладные расходы:  
- заработная плата  
- трудоемкость  
Итого:  
Сметная заработная плата  
Нормативная трудоемкость

Итого в текущих ценах:  
Налоги, сборы, обязательные платежи  
Итого:  
НДС:  
Всего:

**ПОДРЯДЧИК**

**ЗАКАЗЧИК**

Технический надзор \_\_\_\_\_

Авторский надзор \_\_\_\_\_

**АКТ**  
о закрытии договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ »

г. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
(**Наименование контрагента**), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (**наименование должности, фамилия и инициалы**), действующего (ей) на основании (**Устава, доверенности (реквизиты доверенности)**), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Цена Работы по Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Договор) составляет \_\_\_\_\_ тенге, с учетом НДС/без НДС (**нужное** *указать*).
2. Подрядчиком выполнены Работы на сумму \_\_\_\_\_ тенге, с учетом НДС/без НДС (**нужное** *указать*).
3. Аннулированы работы на сумму \_\_\_\_\_ тенге, с учетом НДС/без НДС (**нужное** *указать*).
4. Материалы возвращены/не возвращены Заказчику на сумму \_\_\_\_\_ тенге, с учетом НДС/без НДС (**нужное** *указать*).
5. Взаимные услуги Заказчика составляют \_\_\_\_\_ тенге, с учетом НДС/без НДС (**нужное** *указать*).
6. Суммы штрафов/неустойки, взыскиваемые с Подрядчика \_\_\_\_\_ тенге.
7. К оплате Подрядчику подлежит \_\_\_\_\_ тенге, с учетом НДС/без НДС (**нужное** *указать*).

«Подрядчик»

«Заказчик»